

M. E. g.

**IMMEDIATA ESECUTIVITA**

La presente deliberazione viene affissa il 15 OTT. 2002 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 474 del 14 OTT. 2002

**OGGETTO: S.P. BIVIO SS.212 - PAGO V. - S. GIORGIO L.M. - MOLINARA SS. 369. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ASSE STRADALE. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.**

L'anno duemiladue il giorno 14 del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                                     |                        |                  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE            | - Presidente           | _____            |
| 2) Dott. Rosario SPATAFORA          | - Vice Presidente      | _____            |
| <del>3) Dott. Michele RAZZANO</del> | <del>- Assessore</del> | <del>_____</del> |
| <del>4) P.A. Mario BORRELLI</del>   | <del>- Assessore</del> | <del>_____</del> |
| 5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI        | - Assessore            | _____            |
| 6) Dott. Raffaele DI LONARDO        | - Assessore            | _____            |
| 7) _____                            | - Assessore            | _____            |
| 8) Dr. Giorgio C. NISTA             | - Assessore            | _____            |
| 9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO   | - Assessore            | <u>ASSENTE</u>   |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE *Giuseppe Nardone*

### LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 11522 dell'11.10.2002 che qui di seguito si trascrive:

"Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.151 del 26.5.2000, ha approvato, per l'importo complessivo di £.9.500.000.000 il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:
  - Importo dei lavori £. 7.102.111.438
  - SOMME A DISPOSIZIONE
    - per espropri £. 617.466.275
    - per spese generali 12% £. 852.253.373

• per IVA su spese generali	£. 170.450.675	
• per imprevisti	£. 47.507.095	
• per IVA sui lavori	<u>£. 710.211.144</u>	
	sommano	<u>£. 2.397.888.562</u>
• TOTALE PROGETTO		<u>£. 9.500.000.000</u>

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 23/11/2000 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Rillo Costruzioni Srl con sede in Ponte (BN) alla Via Ex SS. 372, con un ribasso del 32,00% sull'importo dei lavori.

Il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in Euro, risulta il seguente:

A) Per lavori a base d'asta .....	€ 3.553.956,83
A detrarre il ribasso del 32,00% .....	<u>€ 1.137.266,19</u>
Restano .....	€ 2.416.690,64
Per oneri di sicurezza .....	<u>€ 17.859,08</u>
Sommano .....	€ 2.434.549,72
B) per somme a disposizione:	
- per espropri .....	€ 180.759,91
- per spese generali .....	€ 336.729,90
- per IVA 20% su spese generali .....	€ 67.345,98
- per indagini geologiche .....	€ 25.822,84
- per spese pubblicità .....	€ 9.502,81
- per economie 7% .....	€ 170.418,48
- per fondo accordi bonari (art.12 DPR 554/99) €	73.036,49
- per IVA 20% su lavori, oneri sic. ed economie €	<u>520.993,64</u>
In uno a disposizione	<u>€ 1.384.610,05</u>
TOTALE	<u>€ 3.819.162,37</u>

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge;
- in data 21.03.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.60 di Rep.;
- in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto, per costituire l'unico collegamento con la località Piana Romana di Pietrelcina, luogo natio di S.Pio da Pietrelcina, e quindi interessata, in special modo dopo la canonizzazione del Beato avvenuta il 16.06.2002, da intensi e continui flussi di traffico di turismo religioso, nel corso dei lavori si è reso necessario ricorrere ad alcuni interventi migliorativi rispetto a quelli originariamente previsti, sempre comunque contenuto nell'importo contrattuale;
- inoltre è emersa la necessità di doversi prevedere ulteriori lavori e/o interventi finalizzati sempre ad accrescere la funzionalità e migliorare le condizioni di sicurezza dell'arteria stradale, che di seguito sinteticamente si elencano:
  - la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione dalla SS. 212 fino a Piana Romana;
  - allargamento dell'attraversamento stradale prima dell'incrocio della strada provinciale con la viabilità di accesso a Piana Romana, allo scopo di rendere l'asse stradale meno tortuoso di quello originario;
  - una paratia in pali in calcestruzzo cementizio armato, in corrispondenza dell'abitazione di Mercuri Giuseppina;
  - la regolarizzazione della sede stradale in corrispondenza della proprietà Pizzuto tramite opere di sostegno in calcestruzzo cementizio armato e allargamento della sede viaria;
- la Direzione dei lavori, pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una variante tecnica del progetto originario che prevede la modifica di alcuni interventi previsti con altri ritenuti più adeguati e la previsione di lavori aggiuntivi, come sopra riportati e come meglio dettagliati nella perizia redatta dalla stessa direzione dei lavori. Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto ma con una più accurata definizione e localizzazione degli stessi, in particolare per quanto attiene gli interventi di drenaggio e di potenziamento della sicurezza stradale;

- il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€	3 816 000,00	
A detrarre oneri sicurezza	€	17 859,07	
Restano	€	<u>3 798 140,93</u>	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 3.798.140,93	€	1 215 405,10	
Restano netti			€ 2 582 735,83
Oneri per la sicurezza			€ 17 859,07
Importo netto dei lavori			<u>€ 2 600 594,90</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) per espropri	€	180 759,91	
2) per spese generali	€	318 500,00	
3) per IVA 20% su spese generali	€	63 700,00	
4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25 822,84	
5) per spese di pubblicità	€	9 502,81	
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€	100 162,93	
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	€	520 118,98	
Totale somme a disposizione	€		1 218.567,47
Importo complessivo	€		<u>3 819 162,37</u>

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°44 nuovi prezzi unitari riportati nell'allegato Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ed un aumento contrattuale dei lavori di €166.045,18, al netto del ribasso del 32.00% offerto in sede di gara;

Ritenuto che:

- l'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva comporta l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Rillo Costruzioni con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:

A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€	3 816 000,00	
A detrarre oneri sicurezza	€	17 859,07	
Restano	€	<u>3 798 140,93</u>	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 3.798.140,93	€	1 215 405,10	

Restano netti	€	2 582 735,83
Oneri per la sicurezza	€	17 859,07
Importo netto dei lavori	€	2 600 594,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE

1) per espropri	€	180 759,91
2) per spese generali	€	318 500,00
3) per IVA 20% su spese generali	€	63 700,00
4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25 822,84
5) per spese di pubblicità	€	9 502,81
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€	100 162,93
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	€	520 118,98
Totale somme a disposizione	€	1 218 567,47
Importo complessivo	€	3 819 162,37

l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, che comporterà un aumento di spesa di €. 166.045,18. ";

RITENUTO dover approvare la perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione, adeguamento e completamento dell'asse stradale S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano – S.Giorgio M. – Molinara – SS. 369 e Schema di atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'impresa RILLO COSTRUZIONI SRL con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico soprariportato;

RITENUTO, altresì, prendere atto che l'allegata perizia comporta un aumento contrattuale dei lavori di €.166.045,18, al netto del ribasso del 32.00% offerto in sede di gara;

RITENUTO, infine, autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.T.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)





# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 11.522/SIT dell'11/10/20022002

Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE

Oggetto: **S.P. BIVIO SS.212 - PAGO V. - S. GIORGIO L.M. - MOLINARA SS. 369.** Lavori di riqualificazione, adeguamento e completamento asse stradale.

**APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.**

#### Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.151 del 26.5.2000, ha approvato, per l'importo complessivo di **£.9.500.000.000** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

• Importo dei lavori		£. 7.102.111.438
• SOMME A DISPOSIZIONE		
• per espropri	£. 617.466.275	
• per spese generali 12%	£. 852.253.373	
• per IVA su spese generali	£. 170.450.675	
• per imprevisti	£. 47.507.095	
• per IVA sui lavori	<u>£. 710.211.144</u>	
	sommano	<u>£. 2.397.888.562</u>
• <b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>£. 9.500.000.000</b>

- a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 23/11/2000 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Rillo Costruzioni Srl con sede in Ponte (BN) alla Via Ex SS. 372, con un ribasso del 32,00% sull'importo dei lavori.

Il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in Euro, risulta il seguente:

A) Per lavori a base d'asta .....	€ 3.553.956,83
A detrarre il ribasso del 32,00% .....	<u>€ 1.137.266,19</u>
Restano .....	€ 2.416.690,64
Per oneri di sicurezza .....	<u>€ 17.859,08</u>
Sommano .....	€ 2.434.549,72
B) per somme a disposizione:	
- per espropri .....	€ 180.759,91
- per spese generali .....	€ 336.729,90
- per IVA 20% su spese generali .....	€ 67.345,98



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

- per indagini geologiche .....	.....€	25.822,84
- per spese pubblicità .....	....€	9.502,81
- per economie 7% .....	€	170.418,48
- per fondo accordi bonari (art.12 DPR 554/99) ...	€	73.036,49
- per IVA 20% su lavori, oneri sic. ed economie ...	€	<u>520.993,64</u>

In uno a disposizione	€ 1.384.610,05
TOTALE	€ 3.819.162,37

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge;
- in data 21.03.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.60 di Rep.;
- in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto, per costituire l'unico collegamento con la località Piana Romana di Pietrelcina, luogo natio di **S.Pio da Pietrelcina**, e quindi interessata, in special modo dopo la canonizzazione del Beato avvenuta il 16.06.2002, da intensi e continui flussi di traffico di turismo religioso, nel corso dei lavori si è reso necessario ricorrere ad alcuni interventi migliorativi rispetto a quelli originariamente previsti, sempre comunque contenuto nell'importo contrattuale;
- inoltre è emersa la necessità di doversi prevedere ulteriori lavori e/o interventi finalizzati sempre ad accrescere la funzionalità e migliorare le condizioni di sicurezza dell'arteria stradale, che di seguito sinteticamente si elencano:
  - la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione dalla SS. 212 fino a Piana Romana;
  - allargamento dell'attraversamento stradale prima dell'incrocio della strada provinciale con la viabilità di accesso a Piana Romana, allo scopo di rendere l'asse stradale meno tortuoso di quello originario;
  - una paratia in pali in calcestruzzo cementizio armato, in corrispondenza dell'abitazione di Mercuri Giuseppina;
  - la regolarizzazione della sede stradale in corrispondenza della proprietà Pizzuto tramite opere di sostegno in calcestruzzo cementizio armato e allargamento della sede viaria;
- la Direzione dei lavori, pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una variante tecnica del progetto originario che prevede la modifica di alcuni interventi previsti con altri ritenuti più adeguati e la previsione di lavori aggiuntivi, come sopra riportati e come meglio dettagliati nella perizia redatta dalla stessa direzione dei lavori. Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto ma con una più accurata definizione e localizzazione degli stessi, in particolare per quanto attiene gli interventi di drenaggio e di potenziamento della sicurezza stradale;



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

- il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

### A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€	3 816 000,00	
A detrarre oneri sicurezza	€	17 859,07	
Restano	€	3 798 140,93	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 3.798.140,93	€	1 215 405,10	
Restano netti			€ 2 582 735,83
Oneri per la sicurezza			€ 17 859,07
<b>Importo netto dei lavori</b>			<b>€ 2 600 594,90</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) per espropri	€	180 759,91	
2) per spese generali	€	318 500,00	
3) per IVA 20% su spese generali	€	63 700,00	
4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25 822,84	
5) per spese di pubblicità	€	9 502,81	
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€	100 162,93	
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	€	520 118,98	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€		<b>1 218.567,47</b>
<b>Importo complessivo</b>	€		<b>3 819 162,37</b>

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°44 nuovi prezzi unitari riportati nell'allegato Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ed un aumento contrattuale dei lavori di **€.166.045,18**, al netto del ribasso del 32.00% offerto in sede di gara;

#### Ritenuto che:

- l'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva comporta l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

**Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:**

- l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Rillo Costruzioni con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:

### A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€	3 816 000,00	
A detrarre oneri sicurezza	€	17 859,07	
Restano	€	3 798 140,93	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 3.798.140,93	€	1 215 405,10	
Restano netti	€		2 582 735,83
Oneri per la sicurezza	€		17 859,07
<b>Importo netto dei lavori</b>	€		<b>2 600 594,90</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) per espropri	€	180 759,91	
2) per spese generali	€	318 500,00	
3) per IVA 20% su spese generali	€	63 700,00	
4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25 822,84	
5) per spese di pubblicità	€	9 502,81	
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€	100 162,93	
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	€	520 118,98	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€		<b>1 218 567,47</b>
<b>Importo complessivo</b>	€		<b>3 819 162,37</b>

- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, che comporterà un aumento di spesa di **€ 166.045,18**.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
(ing. Salvatore MINICOZZI)

Il Dirigente S.I.  
(ing. Angelo FUSCHINI)



PROVINCIA di BENEVENTO  
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 1116 /06 del 20 DIC 2000

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Benevento, li 31 GEN 2001

IL RESPONSABILE  
(rag. Antonio Felappa)

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DEI GIORNI 23 - 24 - 27 - 28.11.2000 E 12 - 13.12.2000 RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DI TRATTI DI P.V. LUNGO LA S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. - S.GIORGIO LA MOLARA - MOLINARA . SS. 369 - DECRETI DIRIGENZIALI R.G.C. NN. 31 - 49/2000, - DELIBERE DI G.P. NN. 151 273/2000 E DETERMINA N. 887/06/2000 IN FAVORE DELL'IMPRESA RILLO COSTRUZIONI SRL PER L'IMPORTO DI LIRE 4.713.945.600 COMPRENSIVE DEGLI ONERI DI SICUREZZA + LIRE 1.008.784.359 PER ONERI FISCALI AL 20% SUI LAVORI - ONERI DI SICUREZZA ED ECONOMIE + LIRE 350.000.000 PER ESPROPRI + LIRE 652.000.000 PER SPESE GENERALI + LIRE 130.400.000 PER IVA AL 20% SULLE SPESE GENERALI + LIRE 50.000.000 PER INDAGINI GEOLOGICHE COMPRESO IVA + LIRE 18.400.000 PER SPESE DI PUBBLICITA' + LIRE 329.976.192 PER ECONOMIE 7% PUNTO A) D.D.G.R.C. N. 31 DEL 19.07.2000 + LIRE 141.418.368 PER FONDO ACCORDI BONARI ART. 12 D.P.R. 554/99 AL 3%= LIRE 7.394.929.519 (ECONOMIA DI LIRE 2.105.075.481).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n.193 del 7.07.2000, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2000, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO l' atto n. 151 del 26.05.2000, immediatamente esecutivo, con il quale la Giunta Prov.le deliberava quanto segue:

- di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile lungo le SS.PP. SS.212 - PAGO V. - - BIVIO S.GIORGIO LA MOLARA - MOLINARA - SS.369 - DELIBERA CIPE N. 142/99, dell'importo complessivo di £. 9.500.000.000 risultante dal seguente quadro economico di spesa:

- |  |                  |
|--|------------------|
| A) Per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) | £. 7.102.111.438 |
| B) Somme a disposizione dell' Amministrazione :          |                  |

- per imprevisti	£.	47.507.095	
- per espropriazioni	£.	617.466.275	
- per spese generali : 12% x £. 7.102.111.438	£.	852.253.373	
- per IVA su spese generali : 20% x £. 852.253.373	£.	170.450.675	
- per IVA sui lavori 10	£.	<u>710.211.144</u>	
Somme a disposizione			£. 2.397.888.562
TOTALE			£. 9.500.000.000

VISTO l'atto di G.P. n. 273/2000 con il quale si deliberava quanto segue:

- di rettificare l'atto di G.P. n. 151 del 26.05.2000 approvando il nuovo quadro economico come segue:

A) Per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) £. 6.916.000.000

- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per espropriazioni	£.	350.000.000	
- per spese generali	£.	652.000.000	
- per IVA 20% x lire 652.000.000	£.	130.400.000	
- per indagini geologiche compreso IVA	£.	50.000.000	
- per spese di pubblicità	£.	18.400.000	
- per IVA sui lavori 20% x lire 6.916.000.000	£.	<u>1.383.200.000</u>	
Somme a disposizione			£. 2.584.000.000
TOTALE			£. 9.500.000.000

VISTA la determina dirigenziale n. 887/06/2000 con la quale veniva stabilito di provvedere all'indizione di aste pubbliche relative ai lavori di cui sopra;

VISTO il Decreto Dirigenziale G.R.C. n.31 del 19.07.2000;

VISTO il Decreto Dirigenziale G.R.C. n.49 del 30.08.2000;

VISTO il bando di gara prot. n. 28517 del 24.10.2000 pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P., alla G.U. e su n. 4 quotidiani;

DA ATTO delle risultanze della gara espletata nelle date del 23 - 24 - 27 - 28.11.2000 e 12 - 13.12.2000, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa RILLO COSTRUZIONI SRL, la quale ha offerto il ribasso del 32,00%, pari a lire 4.679.365.600, oltre gli oneri di sicurezza pari a lire 34.580.000 per un importo complessivo di lire 4.713.945.600;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta RILLO COSTRUZIONI SRL che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C);

RITENUTO, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Digenziale G.R.C. n. 31 del 19.07.2000, dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	lire	6.881.420.000
Per ribasso del 32,00%	lire	<u>2.202.054.400</u>
Restano	lire	4.679.365.600
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	lire	<u>34.580.000</u>
	lire	4.713.945.600
B)- per somme a disposizione:		

- per espropri	lire	350.000.000
- per spese generali	lire	652.000.000
- per IVA 20% su lire 652.000.000	lire	130.400.000
- per indagini geologiche compreso IVA	lire	50.000.000
- per spese di pubblicità	lire	18.400.000
- per economie 7%-punto A) Decreto Dirig. G.R.C. n. 31 del 19.07.2000	lire	329.976.192
- per Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. n. 554/99 3% su lire 4.713.945.600	lire	141.418.368
- per IVA su lavori, oneri di secur. ed economie 20% (lire 4.713.945.600 + lire 329.976.192)	lire	<u>1.008.784.359</u>

a disposizione	lire	<u>2.680.978.919</u>
Totale	lire	7.394.929.519

#### DETERMINA

- di dare atto delle risultanze della gara espletata in data 23 – 24 – 27 - 28.11.2000 e 12 – 13.12.2000, relativa ai lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo le SS.PP. SS.212 – PAGO V. - - BIVIO S.GIORGIO LA MOLARA – MOLINARA – SS.369, – DECRETI DIRIGENZIALI R.G.C. NN. 31 - 49/2000, così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa RILLO COSTRUZIONI SRL, Partita IVA n. 00872070628, la quale ha offerto il ribasso del 32.00%, pari a lire 4.679.365.600, oltre gli oneri di sicurezza pari a lire 34.580.000, per un importo complessivo di lire 4.713.945.600;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:


A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso)	lire	6.881.420.000
Per ribasso del 32,00%	lire	<u>2.202.054.400</u>
Restano	lire	4.679.365.600
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	lire	<u>34.580.000</u>
	lire	4.713.945.600

B)- per somme a disposizione:		
- per espropri	lire	350.000.000
- per spese generali	lire	652.000.000
- per IVA 20% su lire 652.000.000	lire	130.400.000
- per indagini geologiche compreso IVA	lire	50.000.000
- per spese di pubblicità	lire	18.400.000
- per economie 7%-punto A) Decreto Dirig. G.R.C. n. 31 del 19.07.2000	lire	329.976.192
- per Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. n. 554/99 3% su lire 4.713.945.600	lire	141.418.368
- per IVA su lavori, oneri di secur. ed economie 20% (lire 4.713.945.600 + lire 329.976.192)	lire	<u>1.008.784.359</u>

a disposizione	lire	<u>2.680.978.919</u>
Totale	lire	7.394.929.519

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;
- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;
- di restituire alle imprese non aggiudicatrici le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;
- di provvedere agli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE  
(rag. Antonio Feleppa)



IL DIRIGENTE S.I.T.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)



RR

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 12421/4    PROG.N. 4634/1/2000    €. 18.000.000  
12421/4    "    4634/2/2000    "    7.376.529.519

19 01 2000

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art.6 comma 11, L. 127/97)



UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD.CRED. \_\_\_\_\_ LIQ. N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E  
CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Sergio MIOLLO)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## ASSESSORATO LL.PP.

### SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

**REGIONE CAMPANIA**

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA**


LEGGE 449/98 – DELIBERA CIPE N° 142 DEL 06/08/1999

**LAVORI E PROVVISI OCCORRENTI PER LA  
RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E  
COMPLETAMENTO DELL'ASSE STRADALE DELLA S.P.  
BIVIO S.S. 212 – PAGO VEIANO – BIVIO SAN GIORGIO LA  
MOLARA – MOLINARA – S.S. 369**

**IMPRESA: RILLO COSTRUZIONI S.R.L.”**

## PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

TAVOLA N.	TITOLO:	DATA Settembre 2002
	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE	SCALA



(Dott. Arch. Mario Esposito)



DIRIGENTE S.I.T. – R.U.P.  
(Dott. Ing. Angelo FUSCHINI)

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**

**Settore Infrastrutture e Trasporti**

OGGETTO : Lavori e provviste occorrenti per la riqualificazione, adeguamento e completamento dell'asse stradale della S.P. BIVIO SS. 212 – PAGO VEIANO – BIVIO SAN GIORGIO LA MOLARA – MOLINARA – SS. 369.

**IMPRESA :** Rillo Costruzioni s.r.l", con sede in Ponte (BN) alla via Ex SS. 372.

**CONTRATTO:** di appalto n° 60 di rep. del 21/03/2001, registrato a Benevento il 06/04/2001, n°1478 Mod. 1 Vol.15.

**IMPORTO:** € 2.434.549,72=

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

**PREMESSO :**

- Che con contratto di appalto n°60 di Rep. del 21/03/2001 registrato a Benevento il 06/04/2001 al n° 1478 Mod.1 Vol. 15, l'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. assumeva i lavori in epigrafe per l'importo di € 2.434.549,72 al netto del ribasso d'asta del 32,00%;
- Che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia variativa e suppletiva per la realizzazione di ulteriore opere non previste in progetto e finalizzate ad un miglioramento delle opere originarie;
- Che in uno con la predetta perizia è stato predisposto anche il presente schema Atto di Sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 44 nuovi prezzi relativi alle opere migliorative introdotte, prevedendosi anche una proroga dei termini di scadenza contrattuali di giorni 25 (venticinque);
- Che la predetta perizia, in uno con il presente atto in schema e concordamento di n. 44 nuovi prezzi di cui al successivo articolo 3 dello stesso, sono stati approvati con delibera G.P. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'anno duemiladue, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra i sottoscritti:

- Ing. Luigi TRAVAGLIONE e Arch. Mario ESPOSITO, nella qualità di Direttori dei Lavori;
- Rag. Gabriele RILLO nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa Rillo Costruzioni s.r.l.;

**si conviene quanto segue:**

**ART. 1**

*La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;*

**ART. 2**

*In relazione all'esecuzione dei lavori principali e di quelli migliorativi di cui al presente atto, in aggiunta al tempo del contratto originario, viene assegnato, con rinuncia espressa dell'impresa a qualsivoglia pretesa, una protrazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di giorni 25 (Venticinque).*

**ART. 3**

*L'Impresa RILLO Costruzioni s.r.l., in persona del sig. Gabriele Rillo, nella qualità, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutti i lavori previsti in perizia. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sopra indicato ed, agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli sottoindicati e concordati con la Direzione Lavori ai sensi dell'Art. 136 del Regolamento 21/12/1999 n. 554 ed accettati dall'Impresa, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 32,00%:*

**NP 01)** *Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle*

note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).

Mq/€ (quindici virgola novantacinque) .....15.95=

**NP/02) Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti.**

Mc/€ (nove virgola diciassette) .....9.17=

**NP/03) Palo trivellato eseguito mediante attrezzatura a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe RbK=250 in terreni asciutti a granulometria fine (argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura ed il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1,05 di quello teorico, la rettifica della testa del palo, le prove di carico in ragione di una ogni cento pali e gli oneri di cui alle note particolari; per lunghezza di trivellazione fino a 25 m e diametro 1.500 mm.**

m/€ (centoquaranta virgola trentadue) .....140.32=

**NP/04) Trivellazione non seguita da getto per palo eseguito in terreni asciutti a granulometria fine (argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, e gli oneri di cui alle note particolari; per lunghezza di trivellazione fino a 25 m e diametro 1.500 mm.**

m/€ (sessantaotto virgola due) .....68.20=

**NP/05) Fornitura a piè d'opera di travi prefabbricate in calcestruzzo armato precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli per impalcati di ponti e viadotto di strada di 1<sup>a</sup> categoria, del tipo a Y di altezza pari a m. 1,20 e lunghezze fino a ml. 20,00.**

m/€ (duecentonovanta) .....290.00=

**NP/06) Varo di travi costruite fuori opera in c.a. o c.a.p., per impalcati di ponte, viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, eseguito con qualsiasi sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggi, fornitura, prestazione ed oneri.**

Cad/€ (cinquecento) .....500.00=

**NP/07) Fornitura e posa in opera di pannelli in cls (predalles o velette) aventi la resistenza Rck non inferiore a 30 Mpa, armate con rete saldata in tondini d'acciaio e travetti tralicciati, dello spessore da cm. 5 a cm. 10, con superficie da adibire a faccia vista.**

Mq/€ (ventiotto virgola cinque) .....28.50=

**NP/08) Manufatto tubolare in lamiera di acciaio ondulata zincato di spessore mm 2.7**

Kg/€ (due virgola quarantaotto) .....2.48=

**NP/09) Pavimento in piastrelle di asfalto naturale compresso, di misura 10x20 cm, in opera su massetto di malta cementizia già predisposto, compreso la suggellatura dei giunti con polvere di asfalto o con boiaccia di cemento e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm.**

Mq/€ (diciassette virgola trentadue) .....17.32=

**NP/10) Conglomerato cementizio RbK=350, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.**

Mc/€ (settantasette virgola cinquantadue) .....77.52=

**NP/11) Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 40 x 40 x 40 cm.**

Cad/€ (trentaquattro virgola cinquantaquattro) .....34.54=

*NP/12) Trattamento impermealizzante di superfici in calcestruzzo, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di resina epossidica liquida e catalizzatore; compreso: l'onere della preparazione delle superfici da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con aria compressa; con densità di resina epossidica non inferiore a 1,5 kg/mq*

*Mq/€ (quindici)..... 15.00=*

*NP/13) Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da 2 a 4 cm.*

*Mq/€ (nove virgola sessantasette).....9.67=*

*NP/14) Cordone in pietra calcarea bianca con superficie superiore bucciardata di dimensioni cm. 30\*20, compreso l'eventuale lavorazione di pezzi speciali; ml/€ (quarantanove).....49.00=*

*NP/15) Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di pietra calcarea bianca con superficie bucciardata, tipo Coreno di Cassino, di dimensione cm. 15\*30 spessore cm. 4*

*Mq/€ (cinquanta).....50.00=*

*NP/16) Dispensore di messa a terra in acciaio ramato di spessore 18 mm, lunghezza 1,50 m, compreso treccia di rame di sezione 25 mmq e lunghezza 1,50 m, morsetti e viti, in opera.*

*Cad/€ (trentaquattro virgola novantaotto) .....34.98=*

*NP/17) Pezzi speciali per le tubazioni in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.  
Kg/€ (tre virgola ottantaotto) .....3.88=*

*NP/18) Tubazione in acciaio zincato per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm con rivestimento protettivo in PVC (Gisko) di diametro 65mm, fornito e posto in opera.  
Ml/€ (venti).....20.00=*

*NP/19) Anello aggiuntivo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di dimensioni esterne di cm. 80\*80\*50 compreso gli oneri di cui alle note particolari  
cad/€ (quaranta) .....40.00=*

*NP/20) Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm.  
Cad/€ (centoquarantasei virgola ventuno) .....146.21=*

*NP/21) Saracinsche in ghisa e bronzo completa di colantino per pressione di esercizio fino a 20 atm in opera di diametro mm. 80 compreso gli oneri di cui alle note particolari  
Cad/€ (novantauno virgola ventisei) .....91.26=*

*NP/22) Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm.  
M\*cm/€ (due virgola trentaquattro) .....2.34=*

*NP/23) Sabbia lavata di idonea granulometria per letto di posa tubazioni compreso gli oneri di cui alle note particolari  
Mc/€ (quindici).....15.00=*

**NP/24)** Tubo in polietilene corrugati multiparete (liscio internamente e corrugato esternamente) per sistemi cavidottistici, costruiti secondo le norme CEI-NE 50086 con marchio IMQ dotati di manicotto di giunzione Diametro esterno 110mm  
ml/€ (dieci) .....10.00=

**NP/25)** Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Mc/€ (centosette virgola novantaquattro) .....107.94=

**NP/26)** Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera.

M/€ (cinque virgola ottantanove) .....5.89=

**NP/27)** Tubo in polietilene corrugati multiparete (liscio internamente e corrugato esternamente) per sistemi cavidottistici, costruiti secondo le norme CEI-NE 50086 con marchio IMQ dotati di manicotto di giunzione Diametro esterno 63mm

M\*cm/€ (cinque) .....5.00=

**NP/28)** Saracinesche in ghisa e bronzo completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 atm in opera del diametro di mm. 40 compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Cad/€ (quarantasei virgola cinquantasei) .....46.56=

**NP/29)** Tubazione in acciaio zincato per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm con rivestimento protettivo in PVC (Gisko) di diametro 1", fornito e posto in opera

Ml/€ (dieci) .....10.00=

**NP/30)** Sfiato automatico in bronzo completo di volantino in opera di mm. 40 compreso gli oneri di cui alle note particolari

Cad/€ (trentaotto virgola zerodue) .....38.02=

*NP/31) Saracinsche in ghisa e bronzo completa di colantino per pressione di esercizio fino a 20 atm in opera di diametro mm. 60 compreso gli oneri di cui alle note particolari*

*Cad/€ (settantacinque virgola zerosette) .....75.07=*

*NP/32) Tubazione comune di cemento senza bicchiere e con innesto a maschio e femmina per fognoli, del diametro interno da 50 a 100 cm, in opera, compreso la suggellatura dei giunti con cemento, la prova di tenuta e gli oneri di cui alle note particolari*

*M\*cm/€ (zero virgola novantauno) .....0.91=*

*NP/33) Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti.*

*Kg/€ (uno virgola novantanove) .....1.99=*

*NP/34) Trivellazione non seguita da getto per palo eseguito in terreni asciutti a granulometria fine (argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, e gli oneri di cui alle note particolari; per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro 600 mm.*

*M/€ (venticinque virgola zerosette) .....25.07=*

*NP/35) Palo trivellato eseguito mediante attrezzatura a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe RbK=250 in terreni asciutti a granulometria fine (argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura ed il getto del*

conglomerato per un volume un superiore a 1,10 d i quello teorico, la rettifica della testa del palo, le prove di carico in ragione di una ogni cento pali, e gli oneri di cui alle note particolari; per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro 600 mm.

M/€ (quarantatre virgola trentadue) .....43.32=

**NP/36) Fornitura e posa in opera di telo geotessile Tessuto non Tessuto**

Mq/€ (due) .....2.00=

**NP/37) Fondazione stradale in terra o misto calcareo granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compresa la fornitura e lo stendimento dei materiali idonei, l'acqua, le prove di laboratorio, il livellamento dei piani e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 30 cm.**

Mq/€ (cinque virgola tre) .....5.30=

**NP/38) Muratura di pietrame calcareo e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari di spessore fino 60 cm.**

Mc/€ (novanta virgola ventiotto) .....90.28=

**NP/39) Compenso alle murature di pietrame vulcanico e malta comune od idraulica e murature di pietrame calcareo, per rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) con malta di cemento a 6 ql, compreso la profilatura delle connessioni**

Mq/€ (otto virgola sessantaotto) .....8.68=

**NP/40) Scavo di sbancamento in rocce lapidee dure, calcaree o vulcaniche, compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici senza uso di mine.**

Mc/€ (trentacinque virgola zeroquattro) .....35.04=

**NP/41) Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron.**

Kg/€ (zero virgola quarantaquattro) .....0.44=

*NP/42) Rivestimento strutture in calcestruzzo eseguito con pietra locale con qualsiasi sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggi, fornitura, prestazione ed oneri.*

*Cad/€ (cinquantauno virgola sessantacinque) .....51.65=*

*NP/43) Fornitura e posa in opera di barriera stradale a doppia onda in acciaio di qualità S235JR-EN10025, retta o curva, costituita da fasce orizzontali di acciaio dello spessore di 3.00 mm avente sezione a doppia onda, paletti di sostegno in profilato metallico di idonea sezione, distanziatori, piastra di collegamento, bulloneria secondo UNI3740, dispositivi rifrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte.*

*In tutto rispondente ai requisiti fissati dalla vigente normativa per le barriere di classe H1 – bordo rilevato*

*MI/€ (cinquantacinque) .....55.00=*

*NP/44) Fornitura e posa in opera di barriera stradale a tripla onda in acciaio di qualità S235JR-EN10025, retta o curva, costituita da fasce orizzontali di acciaio dello spessore di 3.00 mm avente sezione a tripla onda, paletti di sostegno in profilato metallico di idonea sezione ancorati alla struttura mediante piastra metallica con tirafondi, distanziatori, dissipatori di energia, piastra di collegamento, bulloneria secondo UNI3740, dispositivi rifrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte.*

*In tutto rispondente ai requisiti fissati dalla vigente normativa per le barriere di classe H2 - bordo ponte*

*MI/€ (centoquaranta) .....140.00=*

#### **ART. 4**

*L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli migliorativi di cui alla presente perizia*

variativa e suppletiva e l'applicazione dei nuovi prezzi di cui al presente atto risulta pari ad € 2.600.594,90, al netto del ribasso contrattuale del 32,00%, con un aumento rispetto al contratto originario di € 166.045,18 e comunque rientrante nell'importo originariamente finanziato;

#### ART. 5

In relazione alla esecuzione dei lavori principali, di quelli variativi di cui al presente atto, fra le parti resta concordato che per l'esecuzione di tutti i lavori il tempo utile viene prorogato di giorni 25 rispetto a quello di cui al contratto principale.

#### ART. 6

L'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. rinuncia, con la sottoscrizione del presente atto, a qualsiasi diritto, onere, indennizzo o risarcimento, che potesse eventualmente derivare dal prolungamento del tempo contrattuale degli ulteriori 25 giorni concessi ed a tenere dunque, ad ogni effetto, l'Amministrazione appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità ed onere.

#### ART. 7

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori fin dal momento della firma, mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solamente dopo la intervenuta approvazione da parte degli organi preposti.

#### ART. 8

Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori.

L'IMPRESA

I DIRETTORI DEI LAVORI

*[Handwritten signature]*



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo \_\_\_\_\_

A voti unanimi

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione, adeguamento e completamento dell'asse stradale S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano - S.Giorgio M. - Molinara - SS. 369 e Schema di atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'impresa RILLO COSTRUZIONI SRL con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:

### A) SOMME PER LAVORI

Importo perizia di variante	€	3 816 000,00	
A detrarre oneri sicurezza	€	17 859,07	
Restano	€	3 798 140,93	
A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 3.798.140,93	€	1 215 405,10	
Restano netti	€		2 582 735,83
Oneri per la sicurezza	€		17 859,07
Importo netto dei lavori	€		2 600 594,90

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) per espropri	€	180 759,91
2) per spese generali	€	318 500,00
3) per IVA 20% su spese generali	€	63 700,00
4) per indagini geologiche IVA compresa	€	25 822,84
5) per spese di pubblicità	€	9 502,81
6) per opere migliorative relative alla segnaletica e sicurezza da pagarsi a fattura (€ 83.469,11+IVA € 16.693,82)	€	100 162,93
7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20%	€	520 118,98

Totale somme a disposizione	€ 1 218 567,47
Importo complessivo	€ 3 819 162,37

- di prendere atto che l'Atto di sottomissione con il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato, e sottoscritto dall'impresa RILLO COSTRUZIONI SRL, aggiudicataria dei lavori de quo", è impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 2.582.735,83, di cui € 2.416.690,64 per contratto n. 60/2001, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 17.859,08 ed oltre I.V.A., ed € 166.045,18 al netto del ribasso del 32,00, di cui alla perizia variativa;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.T.

- di confermare l'impegno n. 1634/1/2000 e n. 1634/2/2000 sul Cap. n. 12421/4;<sup>R</sup>

- di inviare copia del presente atto deliberativo alla Regione Campania per i provvedimenti consequenziali;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 634 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**15 OTT. 2002**

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data **15 OTT. 2002** e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li **4 NOV. 2002**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno **4 NOV. 2002**.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li **4 NOV. 2002**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE S.I.T. (2 copie) il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE FINANZA E C.E. il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE UFF. CONTRATTI il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_