

J. E. G.

La presente deliberazione viene affissa il 09 AGO. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 518 del 03 AGO. 2007

OGGETTO: Approvazione PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA. - "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile lungo la S.P. n°33 Durazzano-Sant'Agata dei Goti". - Contratto: rep. n° 19 stipulato in Benevento il 16/01/2007 e registrato il 06/02/2007 al n° 708 mod.1. -Impresa: RILLO COSTRUZIONI s.r.l. partita I.V.A. n° 00872070628, sede: in via ex SS. n° 372 PONTE (BN)

L'anno duemilasette il giorno TRE del mese di AGOSTO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dr. Pietro GIALONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE

[Handwritten Signature]
LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I: prot. n. 9583 del 23.07.2007 che qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO CHE:

- con Delibera G.P. n° 118 del 27.02.2006 venne approvata il progetto dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 700.000,00 (di cui € 555.000,00 importo a base d'asta, compreso oneri di sicurezza, ed € 145.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- con determina n° 1270/06 del 11/12/2006 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione alla Impresa RILLO COSTRUZIONI s.r.l. (con sede in via EX ss. N° 372 PONTE -BN) secondo il seguente quadro economico:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 535.834,00
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	€ 185.248,53
	<u>restano € 350.585,47</u>
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19.166,00
	<u>A. TOTALE LAVORI € 369.751,47</u>

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 73.950,29
imprevisti + IVA	€ 3.480,00
per spese gen.(spese tecn.di gara,consulenze e copie + IVA)	€ 66.300,00
contributo del 26.01.06 Autorità LL.PP.	€ 250,00
per accantonamento 7% Decreto R.C. 1184/03 + IVA	€ 31.059,12
per oneri di progettazione 2%	€ 11.100,00

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 186.139,41

Totale importo generale € 555.890,88

CONSIDERATO CHE :

- 1) l' Area Generale di Coordinamento 14 Trasporti e viabilità della Regione Campania ha trasmesso a questo Ente il decreto definitivo n° 69 del 06/04/2007 di finanziamento dei "Lavori di Sistemazione ed Adeguamento lungo la S.P. Durazzano - S. Agata dei Goti"
- 2) i lavori sono stati consegnati in data 26/01/2007
- 3) l' Impresa RILLO COSTRUZIONI s.r.l. ha stipulato con questo Ente in data 16/01/2007 il contratto d'appalto dei lavori in oggetto successivamente registrato a Benevento il 06/02/2007 al n° 708 mod.1;
- 4) in data 25/05/2007 la Direzione Lavori Ing. Stefania RISPOLI e geom. Roberto ROMANO hanno redatto gli atti contabili relativi al 1° SAL per €. 209.992,00 e il Responsabile del Procedimento Ing. Angelo FUSCHINI in data 25/05/2007 ha emesso il relativo certificato di pagamento;
- 5) nota prot. n° 5714 del 05/06/2007 questo Ente ha richiesto alla Regione Campania l'emissione della 1° rata di finanziamento relativa al 1° SAL e dell'acconto delle competenze tecniche;
- 6) nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, per cui è stata redatta la perizia variativa e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori Ing. Stefania RISPOLI E geom. Roberto ROMANO che consiste essenzialmente nelle seguenti nuove lavorazioni:
 - a) pulizia di zanelle in cemento;
 - b) realizzazione di una griglia in ferro con profilati normali saldati;
 - c) decespugliamento delle scarpate invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti.

EVIDENZIATO CHE :

- la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Sant'Agata dei Goti - Durazzano" composta dai sottoelencati elaborati:
 - Relazione tecnica di variante;
 - Computo metrico estimativo di variante;
 - Quadro comparativo;
 - Nuovo quadro economico dei lavori;
 - Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.
- ed avente il seguente quadro economico:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 560.782,33
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	€ 193.873,67
restano	€ 366.908,66
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.474,03
A. TOTALE LAVORI	€ 389.382,69

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 77.876,54
art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 11.665,13
per spese generali rd Imprevisti	€ 67.184,31
pubblicità	€ 1.744,56
Autorità LL.PP.	€ 250,00
accantonamento 2% + IVA	€ 7.787,65

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 166.508,19

Totale importo generale € 555.890,88

ha portato ad un aumento netto dell'importo dei lavori appaltati pari a **€ 19.631,22** (di cui € 16.323,19 per lavori ribassati del 34,572% ed € 3.308,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) **oltre IVA 20%**, senza, peraltro, alterare l'importo complessivo del finanziamento definitivo che risulta essere sempre pari ad € 555.890,88.

Per tutto quanto premesso, considerato ed evidenziato si propone di:

- 1. approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile della S.P. n° 33 Durazzano - Sant' Agata dei Goti" per un importo, al netto d'IVA al 20%, di **€ 853.256,36** (di cui 560.782,33 per lavori soggetti a ribasso del 34,572% ed € 22.474,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) composta dai summenzionati elaborati ed avente il seguente nuovo quadro economico:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 560.782,33
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	€ 193.873,67
restano	€ 366.908,66
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.474,03

A. TOTALE LAVORI € 389.382,69

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 77.876,54
art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 11.665,13
per spese generali rd Imprevisti	€ 67.184,31
pubblicità	€ 1.744,56
Autorità LL.PP.	€ 250,00
accantonamento 2% + IVA	€ 7.787,65

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 166.508,19

Totale importo generale € 555.890,88

- 2. di imputare** la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di **€ 555.890,88** pari a **€ 19.631,22** oltre IVA al 20% al cap. 12331/15 progr. 2533/06;
- 3. di trasmettere copia** del provvedimento di approvazione della presente perizia variativa e suppletiva a:

- l'A.G.C.n°14 "Trasporti e viabilità" della Regione Campania per la relativa presa d'atto;
- U.O. Gestione Economico-Finanziario - LL.PP. - Monitoraggio (osservatorio LL.PP.) per gli adempimenti di conseguenza.";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo DOTT. GRIMALDI

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile della S.P. n° 33 Durazzano - Sant' Agata dei Goti" per un importo, al netto d'IVA al 20%, di **€ 853.256,36** (di cui 560.782,33 per lavori soggetti a ribasso del 34,572% ed € 22.474,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) composta dai summenzionati elaborati ed avente il seguente nuovo quadro economico:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 560.782,33
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	€ 193.873,67
restano	€ 366.908,66
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.474,03

A. TOTALE LAVORI € 389.382,69

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 77.876,54
art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 11.665,13
per spese generali rd Imprevisti	€ 67.184,31
pubblicità	€ 1.744,56
Autorità LL.PP.	€ 250,00
accantonamento 2% + IVA	€ 7.787,65

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 166.508,19

Totale importo generale € 555.890,88

- di imputare la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 555.890,88 pari a € 19.631,22 oltre IVA al 20% al cap. 12331/15 progr. 2533/06;
- di trasmettere copia del provvedimento di approvazione della presente perizia variativa e suppletiva a:
 - l'A.G.C.n°14 "Trasporti e viabilità" della Regione Campania per la relativa presa d'atto;
 - U.O. Gestione Economico-Finanziario - LL.PP. - Monitoraggio (osservatorio LL.PP.) per gli adempimenti di conseguenza
- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;
- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 638 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 09 AGO. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 09 AGO. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 28 AGO. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 AGO. 2007

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 28 AGO. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
X SETTORE SI
X SETTORE FINANZA
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conf. Capigruppo

1616
10.8.07

prot. n. Es 6476
prot. n. 21.8.07
prot. n. _____
prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Prot. N° 8583/S.I. del 23 LUG. 2007

ALL'UFFICIO AMM.VO LL.PP.
SEDE

OGGETTO : Approvazione PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA.
"Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile lungo la S.P. n°33
Durazzano-Sant'Agata dei Goti"

Contratto: rep. n° 19 stipulato in Benevento il 16/01/2007 e registrato il 06/02/2007 al n° 708 mod.1

Impresa: RILLO COSTRUZIONI s.r.l.
partita I.V.A. n° 00872070628
sede: in via ex SS. n° 372 PONTE (BN)

RAPPORTO

PREMESSO CHE:

- con Delibera G.P. n° 118 del 27.02.2006 venne approvata il progetto dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 700.000,00 (di cui € 555.000,00 importo a base d'asta, compreso oneri di sicurezza, ed € 145.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- con determina n° 1270/06 del 11/12/2006 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione alla Impresa RILLO COSTRUZIONI s.r.l. (con sede in via EX ss. N° 372 PONTE-BN) secondo il seguente quadro economico:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 535.834,00
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	€ 185.248,53
restano	€ 350.585,47
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19.166,00
A. TOTALE LAVORI	€ 369.751,47

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 73.950,29
imprevisti + IVA	€ 3.480,00
per spese gen.(spese tecn.di gara,consulenze e copie + IVA)	€ 66.300,00
contributo del 26.01.06 Autorità LL.PP.	€ 250,00
per accantonamento 7% Decreto R.C. 1184/03 + IVA	€ 31.059,12
per oneri di progettazione 2%	€ 11.100,00

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 186.139,41
Totale importo generale € 555.890,88

CONSIDERATO CHE :

- 1) l' Area Generale di Coordinamento 14 Trasporti e viabilità della Regione Campania ha trasmesso a questo Ente il decreto definitivo n° 69 del 06/04/2007 di finanziamento dei "Lavori di Sistemazione ed Adeguamento lungo la S.P. Durazzano – S. Agata dei Goti"
- 2) i lavori sono stati consegnati in data 26/01/2007
- 3) l' Impresa RILLO COSTRUZIONI s.r.l. ha stipulato con questo Ente in data 16/01/2007 il contratto d'appalto dei lavori in oggetto successivamente registrato a Benevento il 06/02/2007 al n° 708 mod.1;
- 4) in data 25/05/2007 la Direzione Lavori ing. Stefania RISPOLI e geom. Roberto ROMANO hanno redatto gli atti contabili relativi al 1° SAL per €. 209.992,00 e il Responsabile del Procedimento ing. Angelo FUSCHINI in data 25/05/2007 ha emesso il relativo certificato di pagamento;
- 5) nota prot. n° 5714 del 05/06/2007 questo Ente ha richiesto alla Regione Campania l'emissione della 1° rata di finanziamento relativa al 1° SAL e dell'acconto delle competenze tecniche;
- 6) nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, per cui è stata redatta la perizia variativa e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori ing. Stefania RISPOLI E geom. Roberto ROMANO che consiste essenzialmente nelle seguenti nuove lavorazioni:
 - a) pulizia di zanelle in cemento;
 - b) realizzazione di una griglia in ferro con profilati normali saldati;
 - c) decespugliamento delle scarpate invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti.

EVIDENZIATO CHE :

- la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Sant'Agata dei Goti – Durazzano" composta dai sottoelencati elaborati:
 - *Relazione tecnica di variante;*
 - *Computo metrico estimativo di variante;*
 - *Quadro comparativo;*
 - *Nuovo quadro economico dei lavori;*
 - *Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.*

ed avente il seguente quadro economico:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 560.782,33
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	<u>€ 193.873,67</u>
	restano € 366.908,66
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 22.474,03</u>
	<u>A. TOTALE LAVORI € 389.382,69</u>

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 77.876,54
art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 11.665,13
per spese generali ed Imprevisti	€ 67.184,31
pubblicità	€ 1.744,56
Autorità LL.PP.	€ 250,00
accantonamento 2% + IVA	<u>€ 7.787,65</u>

<u>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>€ 166.508,19</u>
Totale importo generale	€ 555.890,88

ha portato ad un aumento netto dell'importo dei lavori appaltati pari a € 19.631,22 (di cui € 16.323,19 per lavori ribassati del 34,572% ed € 3.308,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 20%, senza, peraltro, alterare l'importo complessivo del finanziamento definitivo che risulta essere sempre pari ad € 555.890,88.

Per tutto quanto premesso, considerato ed evidenziato si propone di:

1. **approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile della S.P. n° 33 Durazzano – Sant' Agata dei Goti" per un importo, al netto d'IVA al 20%, di € 853.256,36 (di cui 560.782,33 per lavori soggetti a ribasso del 34,572% ed € 22.474,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) composta dai summenzionati elaborati ed avente il seguente nuovo quadro economico:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 560.782,33
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	€ 193.873,67
restano	€ 366.908,66
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.474,03
A. TOTALE LAVORI	€ 389.382,69


B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 77.876,54
art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 11.665,13
per spese generali rd Imprevisti	€ 67.184,31
pubblicità	€ 1.744,56
Autorità LL.PP.	€ 250,00
accantonamento 2% + IVA	€ 7.787,65

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 166.508,19
Totale importo generale € 555.890,88

2. **di imputare** la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 555.890,88 pari a € 19.631,22 oltre IVA al 20% al cap. 12331/15 progr. 2533/06;
3. **di trasmettere copia** del provvedimento di approvazione della presente perizia variativa e suppletiva a:
 - l'A.G.C.n°14 "Trasporti e viabilità" della Regione Campania per la relativa presa d'atto;
 - U.O. Gestione Economico-Finanziario – LL.PP. – Monitoraggio (osservatorio LL.PP.) per gli adempimenti di conseguenza.

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(ing. 
(geom. Roberto ROMANO)


IL R.P. - DIRIGENTE S.I.

(Dr. Ing. Angela Fuschini)




PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

LAVORI DI: *"Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. 33 DURAZZANO-SANT'AGATA DEI GOTI"*

IMPRESA: RILLO COSTRUZIONI s.r.l. , p.IVA 00872070628 con sede in via ex SS 372 Ponte (BN)

R.P.: *Ing. Angelo FUSCHINI*

PROGETTISTI: *Settore Infrastrutture – Provincia di Benevento*

UFFICIO D.L.: *Ing. Stefania Rispoli – geom. Roberto ROMANO*

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Franco Caruso

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli

Importo contrattuale: € 369.751,47 oltre I.V.A. al 20%

Importo aggiuntivo a base di perizia al netto del ribasso: € 19.631,22 oltre I.V.A. al 20%

ELABORATI:

- relazione di variante
- computo metrico estimativo di variante
- quadro comparativo di spesa
- nuovo quadro economico
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

LA DIREZIONE DEI LAVORI:

(Ing. Stefania RISPOLI)
(geom. Roberto ROMANO)

Il R.P. e Dirigente del S.I.
(ing. Angelo FUSCHINI)

A) PROGETTO APPROVATO:

Le opere previste nel progetto originario ricadono parte nei comuni di Durazzano e Sant'Agata dei Goti e riguardano essenzialmente la sistemazione del piano viabile mediante fresatura e ripavimentazione del piano viabile con binder e tappetino, nonché la realizzazione di zanelle e muretti di altezza 50 cm. Nel territorio di Durazzano.

Il progetto iniziale, redatto da tecnici interni all'Amministrazione ed approvato in data 24.02.2006 con delibera di G.P. n°118/06 prevedeva la seguente spesa:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 555.000,00
di cui per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19.166,00
TOTALE LAVORI	€ 555.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% sui lavori	€ 111.000,00
per imprevisti	€ 2.900,00
per spese gen. e del. 26.01.07 Autorità LL.PP.	€ 20.000,00
per oneri di progettazione 2%	€ 11.100,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 145.000,00
Totale importo generale	€ 700.000,00

B) GARA D'APPALTO.

A seguito di gara, a mezzo di pubblico incanto, i lavori sono stati aggiudicati, con determina dirigenziale n°1270/06 del 11.12.2006, all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. (con sede a Ponte (BN) in Via ex SS. n° 372, con il ribasso del 34,572%.

L'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 34,572%, è risultato al netto dell'I.V.A. pari a € 369.751,47 per lavori di cui € 19.166,00 per oneri di sicurezza.

Sempre con la determina dirigenziale summenzionata è stato rimodulato il quadro economico che è risultato il seguente:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 535.834,00
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	€ 185.248,53
restano	€ 350.585,47
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19.166,00
A. TOTALE LAVORI	€ 369.751,47

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

per I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 73.950,29
per imprevisti + I.V.A.	€ 3.480,00
per spese gen. (spese tecn. di gara, consulenze e copie + I.V.A.)	€ 66.300,00
per contributo del 26.01.06 Autorità LL.PP.	€ 250,00
per accantonamento 7% Decreto R.C. 1184/03+I.V.A.	€ 31.059,12
per oneri di progettazione 2%	€ 11.100,00
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 186.139,41
Totale importo generale	€ 555.890,88

Con contratto Rep. n. 19 del 16/01/2007, registrato a Benevento il 06/02/2007 al n. 708, Mod. 1, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa **RILLO COSTRUZIONI S.R.L** per l'importo complessivo di € 369.751,47 di cui € 350.585,47 per lavori al netto del ribasso del 34,572% ed € 19.166,00 per oneri di sicurezza;

C) ANDAMENTO DEI LAVORI

c.1. Consegna dei lavori

I precitati lavori vennero consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 26/01/2007, come da verbale in pari data, per essere ultimati entro il 10/08/2007;

c.2. Sospensioni e ripresa dei lavori

Durante le fasi lavorative non si sono avute sospensioni e riprese dei lavori.

D) CAUSE DI VARIANTE

Nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto.

La variante consiste essenzialmente nei seguenti lavori:

1. pulizia di zanelle in cemento;
2. realizzazione di una griglia in ferro con profilati normali saldati;
3. decespugliamento delle scarpate invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti.

Per le variazioni delle quantità previste in progetto si utilizzeranno i prezzi posti a base di contratto e per le nuove lavorazioni si formeranno i nuovi prezzi attenendosi ove possibile al **Prezzario Regione Campania 2006** (utilizzato per il progetto originario) come di seguito riportati in tabella:

	CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	PREZZO
N.P.01	N.P.1	PULIZIA di cunette stradali comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc., nonché l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta eseguita a mano o con mezzo meccanico: Cunette rivestite di superficie mq/ml inferiore 0,20.	€ 0,51/ml
N.P.02	U.06.024.a	DECESPUGLIAMENTO di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.	€ 0.88/mq
N.P.03	E.09.006.e	PROFILATI normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: inferiate semplici.	€ 3.02/Kg.

L'importo complessivo dell'opera non varierà mentre l'importo dei lavori aggiudicati aumenterà in quanto sono state aggiunte sia nuove lavorazioni non previste che altre in sostituzione di alcune del progetto originario le quali hanno alterato il quadro economico iniziale facendolo diventare il seguente:

A. SOMME PER LAVORI:

importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 560.782,33
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	€ 193.873,67
restano	€ 366.908,66
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.474,03
A. TOTALE LAVORI	€ 389.382,69

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 77.876,54
art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 11.665,13
per spese generali rd Imprevisti	€ 67.184,31
pubblicità	€ 1.744,56
Autorità LL.PP.	€ 250,00
accantonamento 2% + IVA	€ 7.787,65
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 166.508,19
Totale importo generale	€ 555.890,88

Benevento, lì 12.07.2007

La Direzione dei Lavori:

(Ing. Stefania RISPOLI)

(geom. Roberto ROMANO)

Visto: Il Dirigente S.I. e R.P.

(Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

LAVORI DI: *"Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. 33 DURAZZANO-SANT'AGATA DEI GOTI"*

IMPRESA: *RILLO COSTRUZIONI s.r.l. , p.IVA 00872070628 con sede in via ex SS 372 Ponte (BN)*

R.P.: *Ing. Angelo FUSCHINI*

PROGETTISTI: *Settore Infrastrutture – Provincia di Benevento*

UFFICIO D.L.: *Ing. Stefania Rispoli – geom. Roberto ROMANO*

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Franco Caruso

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli

Importo contrattuale: € 369.751,47 oltre I.V.A. al 20%


Importo aggiuntivo a base di perizia al netto del ribasso: € 19.631,22 oltre I.V.A. al 20%

ELABORATI:

- relazione di variante
- computo metrico estimativo di variante
- quadro comparativo di spesa
- nuovo quadro economico
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

LA DIREZIONE DEI LAVORI:

(Ing. Stefania RISPOLI) 
(geom. Roberto ROMANO) 

Il R.P. e Dirigente del S.I.
(ing. Angelo FUSCHINI) 

Computo Metrico Estimativo

Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
		P.U.	Lunghz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
U02162a	Computo							
	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... presi fino ai 3 cm, valutato al m ² per ogni cm di spessore							
	Dal limite di provincia (Ristorante) in direzione Durazzano	1,000	48,00	6,95	3,00	1000,800		
		1,000	25,00	7,70	3,00	577,500		
	in asse varco in sx	1,000	83,50	6,80	3,00	1703,400		
		1,000	25,00	6,00	3,00	450,000		
		1,000	75,00	6,00	3,00	1350,000		
		1,000	100,00	6,00	3,00	1800,000		
		1,000	43,00	6,10	3,00	786,900		
		1,000	17,00	6,10	3,00	311,100		
	cappella	1,000	7,50	5,90	3,00	132,750		
		1,000	20,00	5,85	3,00	351,000		
		1,000	57,00	6,35	3,00	1085,850		
		1,000	18,00	9,00	3,00	486,000		
		1,000	12,00	11,60	3,00	417,600		
		1,000	9,00	11,80	3,00	318,600		
		1,000	5,00	11,20	3,00	168,000		
	diramazione strada in sx	1,000	8,00	9,50	3,00	228,000		
		1,000	25,00	7,90	3,00	592,500		
		1,000	25,00	7,90	3,00	592,500		
		1,000	25,00	8,00	3,00	600,000		
		1,000	25,00	7,35	3,00	551,250		
		1,000	20,00	7,45	3,00	447,000		
		1,000	13,50	9,85	3,00	398,925		
		1,000	6,00	12,35	3,00	222,300		
	Piazzale cimitero	1,000	7,00	14,10	3,00	296,100		
	"	1,000	20,00	15,35	3,00	921,000		
	"	1,000	25,00	14,95	3,00	1121,250		
	"	1,000	20,00	11,35	3,00	681,000		
	"	1,000	14,70	8,15	3,00	359,415		
	"	1,000	5,00	8,25	3,00	123,750		
	"	1,000	20,00	9,00	3,00	540,000		
	"	1,000	20,00	9,60	3,00	576,000		
	"	1,000	12,00	9,50	3,00	342,000		
	"	1,000	20,00	8,90	3,00	534,000		
	incrocio (campo di calcetto)	1,000	25,00	10,70	3,00	802,500		
	"	1,000	13,60	12,65	3,00	516,120		
	"	1,000	3,20	10,00	3,00	96,000		
	"	1,000	21,80	12,35	3,00	807,690		
	"	1,000	10,20	13,95	3,00	426,870		
	"	1,000	10,90	9,05	3,00	295,935		
	"	1,000	13,00	9,00	3,00	351,000		
	Ingresso in dx	1,000	39,50	6,65	3,00	788,025		
	incrocio zona industriale	1,000	100,00	5,95	3,00	1785,000		
	inizio curva	1,000	70,00	6,00	3,00	1260,000		
		1,000	16,60	6,50	3,00	323,700		
		1,000	18,30	6,40	3,00	351,360		
	inizio curva campo sportivo	1,000	54,50	5,95	3,00	972,825		
		1,000	1,20	6,05	3,00	21,780		
		1,000	14,00	6,85	3,00	287,700		
	1,000	22,70	6,95	3,00	473,295			
	1,000	20,00	6,30	3,00	378,000			
incrocio via dello Sport	1,000	27,20	7,25	3,00	591,600			
mezza corsia in dx	1,000	9,00	4,05	3,00	109,350			
"	1,000	14,00	4,20	3,00	176,400			
"	1,000	40,00	4,20	3,00	504,000			
"	1,000	19,00	4,35	3,00	247,950			
"	1,000	50,00	4,95	3,00	742,500			

Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
		P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
		1,000	20,40	5,15	3,00	315,180		
U02 009a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km			Sommano	m² x cm	32691,270	€ 0,46	€ 15 037,98
	voce fresatura 32.691,30/3			10897,10	0,03	326,913		
U02 033	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... posizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito:			Sommano	m²	326,913	€ 5,23	€ 1 709,75
	Dal limite di provincia (Ristorante) in direzione Durazzano							
		1,000	48,00	6,95	7,00	2335,200		
		1,000	25,00	7,70	7,00	1347,500		
	in asse varco in sx	1,000	83,50	6,80	7,00	3974,600		
		1,000	25,00	6,00	7,00	1050,000		
		1,000	75,00	6,00	7,00	3150,000		
		1,000	100,00	6,00	7,00	4200,000		
		1,000	43,00	6,10	7,00	1836,100		
		1,000	17,00	6,10	7,00	725,900		
	cappella	1,000	7,50	5,90	7,00	309,750		
		1,000	20,00	5,85	7,00	819,000		
		1,000	57,00	6,35	7,00	2533,650		
		1,000	18,00	9,00	7,00	1134,000		
		1,000	12,00	11,60	7,00	974,400		
		1,000	9,00	11,80	7,00	743,400		
		1,000	5,00	11,20	7,00	392,000		
	diramazione strada in sx	1,000	8,00	9,50	7,00	532,000		
		1,000	25,00	7,90	7,00	1382,500		
		1,000	25,00	7,90	7,00	1382,500		
		1,000	25,00	8,00	7,00	1400,000		
		1,000	25,00	7,35	7,00	1286,250		
		1,000	20,00	7,45	7,00	1043,000		
		1,000	13,50	9,85	7,00	930,825		
		1,000	6,00	12,35	7,00	518,700		
	Parcheggio cimitero	1,000	29,50	5,00	7,00	1032,500		
	Piazzale cimitero	1,000	7,00	14,10	7,00	690,900		
	"	1,000	20,00	15,35	7,00	2149,000		
	"	1,000	25,00	14,95	7,00	2616,250		
	"	1,000	20,00	11,35	7,00	1589,000		
	"	1,000	14,70	8,15	7,00	838,635		
	"	1,000	5,00	8,25	7,00	288,750		
	"	1,000	20,00	9,00	7,00	1260,000		
	"	1,000	20,00	9,60	7,00	1344,000		
	"	1,000	12,00	9,50	7,00	798,000		
	"	1,000	20,00	8,90	7,00	1246,000		
	incrocio (campo di calcetto)	1,000	25,00	10,70	7,00	1872,500		
	"	1,000	13,60	12,65	7,00	1204,280		
	"	1,000	3,20	10,00	7,00	224,000		
	"	1,000	21,80	12,35	7,00	1884,610		
	"	1,000	10,20	13,95	7,00	996,030		
	"	1,000	10,90	9,05	7,00	690,515		
	"	1,000	13,00	9,00	7,00	819,000		
	Ingresso in dx	1,000	39,50	6,65	7,00	1838,725		
	incorcio zona industriale	1,000	100,00	5,95	7,00	4165,000		
	inizio curva	1,000	70,00	6,00	7,00	2940,000		
		1,000	16,60	6,50	7,00	755,300		
		1,000	18,30	6,40	7,00	819,840		
	inizio curva campo sportivo	1,000	54,50	5,95	7,00	2269,925		
		1,000	1,20	6,05	7,00	50,820		
		1,000	14,00	6,85	7,00	671,300		
		1,000	22,70	6,95	7,00	1104,355		
		1,000	20,00	6,30	7,00	882,000		
	incrocio via dello Sport	1,000	27,20	7,25	7,00	1380,400		

A riportare € 16 7-47,73

Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
		P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 16 747,73									
U.02.034	mezza corsia in dx	1,000	9,00	4,05	7,00	255,150			
	"	1,000	14,00	4,20	7,00	411,600			
	"	1,000	40,00	4,20	7,00	1176,000			
	"	1,000	19,00	4,35	7,00	578,550			
	"	1,000	50,00	4,95	7,00	1732,500			
	"	1,000	20,40	5,15	7,00	735,420			
				Sommano		m ² /cm	77312,130	€ 1,00	€ 77 312,13
		Dal limite di provincia (Ristorante) in direzione Durazzano	1,000	48,00	6,95	3,00	1000,800		
			1,000	25,00	7,70	3,00	577,500		
		in asse varco in sx	1,000	83,50	6,80	3,00	1703,400		
			1,000	25,00	6,00	3,00	450,000		
			1,000	75,00	6,00	3,00	1350,000		
			1,000	100,00	6,00	3,00	1800,000		
			1,000	43,00	6,10	3,00	786,900		
			1,000	17,00	6,10	3,00	311,100		
		cappella	1,000	7,50	5,90	3,00	132,750		
			1,000	20,00	5,85	3,00	351,000		
			1,000	57,00	6,35	3,00	1085,850		
			1,000	18,00	9,00	3,00	486,000		
			1,000	12,00	11,60	3,00	417,600		
			1,000	9,00	11,80	3,00	318,600		
			1,000	5,00	11,20	3,00	168,000		
		diramazione strada in sx	1,000	8,00	9,50	3,00	228,000		
			1,000	25,00	7,90	3,00	592,500		
			1,000	25,00	7,90	3,00	592,500		
			1,000	25,00	8,00	3,00	600,000		
			1,000	25,00	7,35	3,00	551,250		
			1,000	20,00	7,45	3,00	447,000		
			1,000	13,50	9,85	3,00	398,925		
			1,000	6,00	12,35	3,00	222,300		
		Piazzale cimitero	1,000	7,00	14,10	3,00	296,100		
		"	1,000	20,00	15,35	3,00	921,000		
		"	1,000	25,00	14,95	3,00	1121,250		
		"	1,000	20,00	11,35	3,00	681,000		
		"	1,000	14,70	8,15	3,00	359,415		
		"	1,000	5,00	8,25	3,00	123,750		
		"	1,000	20,00	9,00	3,00	540,000		
		"	1,000	20,00	9,60	3,00	576,000		
		"	1,000	12,00	9,50	3,00	342,000		
		"	1,000	20,00	8,90	3,00	534,000		
		incrocio (campo di calcetto)	1,000	25,00	10,70	3,00	802,500		
		"	1,000	13,60	12,65	3,00	516,120		
		"	1,000	3,20	10,00	3,00	96,000		
		"	1,000	21,80	12,35	3,00	807,690		
		"	1,000	10,20	13,95	3,00	426,870		
	"	1,000	10,90	9,05	3,00	295,935			
	"	1,000	13,00	9,00	3,00	351,000			
	Ingresso in dx	1,000	39,50	6,65	3,00	788,025			
	incrocio zona industriale	1,000	100,00	5,95	3,00	1785,000			
	inizio curva	1,000	70,00	6,00	3,00	1260,000			
		1,000	16,60	6,50	3,00	323,700			
		1,000	18,30	6,40	3,00	351,360			
	inizio curva campo sportivo	1,000	54,50	5,95	3,00	972,825			
		1,000	1,20	6,05	3,00	21,780			
		1,000	14,00	6,85	3,00	287,700			
		1,000	22,70	6,95	3,00	473,295			
		1,000	20,00	6,30	3,00	378,000			
	incrocio via dello Sport	1,000	27,20	7,25	3,00	591,600			
	mezza corsia in dx	1,000	9,00	4,05	3,00	109,350			
	"	1,000	14,00	4,20	3,00	176,400			
	"	1,000	40,00	4,20	3,00	504,000			
	"	1,000	19,00	4,35	3,00	247,950			

A riportare € 94 059,86

Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
		P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
Riporto € 94 059,86										
i	U02 177	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio lungo il tracciato tratto da incrocio su via delle Ciliege a Santagata dei Goti lato dx	1,000	50,00	4,95	3,00	742,500			
			1,000	20,40	5,15	3,00	315,180			
			Sommano				m ² /cm	32691,270	€ 1,30	€ 42 498,65
			1,000	750,00	0,60		450,000			
			1,000	250,00	0,60		150,000			
			1,000	200,00	0,60		120,000			
5	NP 01	Pulizia di zanella lungo il tracciato tratto da incrocio su via delle Ciliege a Santagata dei Goti lato dx tratto da limite di provincia verso Durazzano	1,000	200,00	0,60		120,000			
			1,000	200,00	0,60		120,000			
			1,000	51,00	0,60		30,600			
			Sommano				m ²	870,600	€ 0,96	€ 835,78
			2,000	3250,00			6500,000			
			2,000	1171,40			2342,800			
7	U02 001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) per zanella con muretto tratto da limite di Provincia verso Durazzano in sx	1,000	58,90	0,75	0,60	26,505			
			1,000	264,00	0,75	0,60	118,800			
			Sommano				ml	8842,800	€ 0,51	€ 4 509,83
			1,000	58,90	1,00	0,50	29,450			
			1,000	5,70	1,00	0,50	2,850			
			1,000	264,00	1,00	0,50	132,000			
8	U02 002a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) per zanella con muretto tratto da limite di Provincia verso Durazzano in sx varco	1,000	58,90	1,00	0,50	29,450			
			1,000	5,70	1,00	0,50	2,850			
			1,000	264,00	1,00	0,50	132,000			
			Sommano				m ³	145,305	€ 2,36	€ 342,92
			1,000	58,90	0,30	0,90	15,903			
			1,000	264,00	0,30	0,90	71,280			
9	E07 008b	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseg ... ezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo per zanella con muretto tratto da limite di Provincia verso Durazzano in sx muretto Zanella varco zanella	1,000	58,90	0,30	0,90	15,903			
			1,000	264,00	0,30	0,90	71,280			
			1,000	58,90	1,00	0,20	11,780			
			1,000	5,70	1,00	0,20	1,140			
			1,000	264,00	1,00	0,20	52,800			
			Sommano				m ³	164,300	€ 2,88	€ 473,18
10	U02 010c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... rme e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ³ per zanella con muretto tratto da limite di Provincia verso Durazzano in sx					152,903	€ 22,93	€ 3 506,07	
A riportare € 16 226,29										

n°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghcz.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
Riporto								€ 146 226,29			
11	U02 017	muretto	1,000	58,90	0,30	0,50	8,835				
			1,000	264,00	0,30	0,50	39,600				
		Zanella	1,000	58,90	0,70	0,28	11,544				
		varco	1,000	5,70	0,70	0,28	1,117				
		zanella	1,000	264,00	0,70	0,28	51,744				
						Sommano	m³	112,840	€ 69,00	€ 7 785,96	
				per zanella con muretto tratto da limite di Provincia verso Durazzano in sx							
				muretto	2,000	58,90		0,50	58,900		
					2,000	264,00		0,50	264,000		
				Zanella	1,000	58,90		0,30	17,670		
		varco	1,000	5,70		0,30	1,710				
		zanella	1,000	264,00		0,30	79,200				
						Sommano	m²	421,480	€ 15,17	€ 6 393,85	
12	U06 024a NP	Decespugliamento di area boscata con pendenza media super ... discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta									
		lungo il tracciato tratto da incrocio su via delle Ciliege a Santagata dei Goti	2,000	4750,00	1,50		14250,000				
		tratto dal limite di provincia ad ingresso paese	2,000	800,00	1,50		2400,000				
						Sommano	m²	16650,000	€ 0,88	€ 14 652,00	
13	U02 002a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)									
				12,00	1,00	0,50	6,000				
14	U02 009a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km									
		Vedi voce U02.002a Vedi voce U02.162a 106.659.6/3					6,00	6,000			
						Sommano	0,03	1066,596			
						m³	1072,596	€ 5,23	€ 5 609,68		
15	U02 010c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... rme e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³									
				12,00	1,00	0,20	2,400				
			2,000	12,00	0,30	0,30	2,160				
						Sommano	m³	4,560	€ 69,00	€ 314,64	
16	U02 017	Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione									
				12,00	0,30		7,200				
			2,000	0,40	0,30		0,240				
						Sommano	m²	7,440	€ 15,17	€ 112,86	
17	E19 006e	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ... di vernice antiruggine e opere murarie: inferiate semplici									
		per griglia				947,00	947,000				
18	U02 010c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... rme e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250									
						Sommano	kg	947,000	€ 3,02	€ 2 859,94	
A riportare								€ 18 3 972,50			

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
Riporto € 183 972,50											
19	U02 017	kg/m³									
		per messa a quota platea zanella		860,00	0,60	0,15	77,400				
		per rialzo muretto lato strada		148,00	0,20	0,30	8,880				
		Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione			Sommano	m³	86,280	€ 69,00	€ 5 953,32		
20	U02162a	per rialzo muretto lato strada	2,000	148,00	0,30		88,800				
		Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... presi fino ai 3 cm, valutato al m² per ogni cm di spessore			Sommano	m²	88,800	€ 15,17	€ 1 347,10		
21	U02 033	Tratto S. Agata dei Goti - Durazzano da incrocio S. Agata dei G.		50,00	22,50	3,00	3375,000				
		tra le progr.ve 0.00-974.00		592,00	8,25	3,00	14652,000				
		tra le progr.ve 0.00-974.00		382,00	7,75	3,00	8881,500				
		tra le progr.ve 974.00-1590.00		100,00	7,05	3,00	2115,000				
		tra le progr.ve 974.00-1590.00		516,00	7,30	3,00	11300,400				
		tra le progr.ve 1590.00-1764.00		124,00	8,00	3,00	2976,000				
		tra le progr.ve 1590.00-1764.00		50,00	7,10	3,00	1065,000				
		tra le progr.ve 1764.00-2195.00		431,00	6,35	3,00	8210,550				
		tra le progr.ve 2195.00-2215.00		20,00	5,60	3,00	336,000				
		tra le progr.ve 2215.00-2442.00		50,00	7,05	3,00	1057,500				
		tra le progr.ve 2215.00-2442.00		177,00	8,50	3,00	4513,500				
		tra le progr.ve 2442.00-2895.00		453,00	7,35	3,00	9988,650				
		tra le progr.ve 2895.00-3340.00		84,00	7,10	3,00	1789,200				
		tra le progr.ve 2895.00-3340.00		106,00	7,40	3,00	2353,200				
		tra le progr.ve 2895.00-3340.00		255,00	7,50	3,00	5737,500				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		104,00	8,35	3,00	2605,200				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		38,00	10,50	3,00	1197,000				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		30,00	9,25	3,00	832,500				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		38,00	6,50	3,00	741,000				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		100,00	6,40	3,00	1920,000				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		500,00	6,15	3,00	9225,000				
tra le progr.ve 3340.00-4493.00		343,00	6,30	3,00	6482,700						
tra le progr.ve 4493.00-4551.00		58,00	7,80	3,00	1357,200						
tra le progr.ve 4551.00-4615.00		64,00	7,60	3,00	1459,200						
tra le progr.ve 4615.00-4698.00		83,00	6,20	3,00	1543,800						
tra le progr.ve 4698.00-4748.00		50,00	6,30	3,00	945,000						
				Sommano	m² x cm	106659,600	€ 0,46	€ 49 063,42			
21	U02 033	Tratto S. Agata dei Goti - Durazzano da incrocio S. Agata dei G.		50,00	22,50	5,00	5625,000				
		tra le progr.ve 0.00-974.00		592,00	8,25	5,00	24420,000				
		tra le progr.ve 0.00-974.00		382,00	7,75	5,00	14802,500				
		tra le progr.ve 974.00-1590.00		100,00	7,05	5,00	3525,000				
		tra le progr.ve 974.00-1590.00		516,00	7,30	5,00	18834,000				
		tra le progr.ve 1590.00-1764.00		124,00	8,00	5,00	4960,000				
		tra le progr.ve 1590.00-1764.00		50,00	7,10	5,00	1775,000				
		tra le progr.ve 1764.00-2195.00		431,00	6,35	5,00	13684,250				
		tra le progr.ve 2195.00-2215.00		20,00	5,60	5,00	560,000				
		tra le progr.ve 2215.00-2442.00		50,00	7,05	5,00	1762,500				
		tra le progr.ve 2215.00-2442.00		177,00	8,50	5,00	7522,500				
		tra le progr.ve 2442.00-2895.00		453,00	7,35	5,00	16647,750				
		tra le progr.ve 2895.00-3340.00		84,00	7,10	5,00	2982,000				
		tra le progr.ve 2895.00-3340.00		106,00	7,40	5,00	3922,000				
		tra le progr.ve 2895.00-3340.00		255,00	7,50	5,00	9562,500				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		104,00	8,35	5,00	4342,000				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		38,00	10,50	5,00	1995,000				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		30,00	9,25	5,00	1387,500				
		tra le progr.ve 3340.00-4493.00		38,00	6,50	5,00	1235,000				
		A riportare € 210 336,34									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 565 990,72									
28	U02 112c	<p>circolare s ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm</p> <p>Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 de ... I, delle dimensioni di: 30x130 cm, iscrizioni su una riga</p>	10,000						
					Sommano	cad	10,000	€ 22,68	€ 226,80
29	U02 141c	<p>Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolam ... ella strada: bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II</p>	14,000						
					Sommano	cad	14,000	€ 50,76	€ 710,64
30	U02 151	<p>Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametr ... ompreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero</p> <p>per segnaletica verticale</p>	337,000						
					Sommano	cad	337,000	€ 9,15	€ 3 083,55
31	U02 042	<p>Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o ... i attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.</p> <p>lungo il tracciato</p>	70,000						
					Sommano	cad	70,000	€ 46,62	€ 3 263,40
32	U02 045	<p>Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o ... i attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.</p> <p>a bordo ponte</p>		129,00					
					Sommano	m	129,000	€ 33,02	€ 4 259,58
33	1	ARROTONDAMENTO		40,00					
					Sommano	m	40,000	€ 143,05	€ 5 722,00
					Sommano	cad.	-0,330		
							-0,330	€ 1,00	€ -0,33
		Computo							
		Totale € 583 256,36							
								Totale	€ 583 256,36



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

LAVORI DI: *"Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. 33 DURAZZANO-SANT'AGATA DEI GOTI"*

IMPRESA: RILLO COSTRUZIONI s.r.l. , p.IVA 00872070628 con sede in via ex SS 372 Ponte (BN)

R.P.: *Ing. Angelo FUSCHINI*

PROGETTISTI: *Settore Infrastrutture – Provincia di Benevento*

UFFICIO D.L.: *Ing. Stefania Rispoli – geom. Roberto ROMANO*

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Franco Caruso

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli

Importo contrattuale: € 369.751,47 oltre I.V.A. al 20%

Importo aggiuntivo a base di perizia al netto del ribasso: € 19.631,22 oltre I.V.A. al 20%

ELABORATI:

- relazione di variante
- computo metrico estimativo di variante
- quadro comparativo di spesa
- nuovo quadro economico
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

LA DIREZIONE DEI LAVORI:

(Ing. Stefania RISPOLI) *Stefania Rispoli*
(geom. Roberto ROMANO) *Roberto Romano*

Il R.P. e Dirigente del S.I.
(ing. Angelo FUSCHINI)

Angelo Fuschini

Quadro Comparativo

N°	Descrizione dei lavori Tariffa	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
		Quantita'	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantita'	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)	In meno(€)
1	U02162a Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... presi fino ai 3 cm, valutato al m² per ogni cm di spessore m² x cm				139350,870	0,46	64 101,40	64 101,40	
2	U02 033 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: m²/cm				253100,130	1,00	253 100,13	253 100,13	
3	U02 177 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio m²				870,600	0,96	835,78	835,78	
4	NP 01 Pulizia di zanella ml				8842,800	0,51	4 509,83	4 509,83	
5	U02 001a' Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) m³				145,305	2,36	342,92	342,92	
6	U02 002a Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) m³				170,300	2,88	490,46	490,46	
7	E07 008b Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseg ... ezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo m³				152,903	22,93	3 506,07	3 506,07	
8	U02 010c Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... rme e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³ m³				203,680	69,00	14 053,92	14 053,92	
9	U02 017 Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione m²				517,720	15,17	7 853,81	7 853,81	
10	U06 024a NP Decespugliamento di area boscata con pendenza media super ... discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta m²				16650,000	0,88	14 652,00	14 652,00	
11	U02 009a Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km m³				1399,509	5,23	7 319,43	7 319,43	
12	E19 006e Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ... di vernice antiruggine e opere murarie: inferiate semplici kg				947,000	3,02	2 859,94	2 859,94	
13	U02 034 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: m²/cm				106659,600	1,30	138 657,48	138 657,48	
14	U02 152a								

N°	Descrizione dei lavori Tariffa	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
		Quantita'	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantita'	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)	In meno(€)
28	U 02 034 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappe...e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: m²/cm	221000,000	1,30	287 300,00					287 300,00
29	U 02 177 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di m...eriale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio m²	3500,000	0,96	3 360,00					3 360,00
30	U 02 156 a Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norm... non inferiore a 1,5 mm:strisce di larghezza 12 cm m	0,000	0,47	0,00					0,00
31	U 02 066 a Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di...Strada e del Regolamento di Attuazione):lato 60 cm cad	15,000	16,42	246,30					246,30
32	U 02 070 a Segnali di "preavviso" di dare la precedenza" di f...ione):lato 60 cm con pannello integrativo 18x53 cm cad	20,000	27,26	545,20					545,20
33	U 02 074 a Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. ...ottagonale di rifrangenza classe II:diametro 60 cm cad	10,000	47,24	472,40					472,40
34	U 02 084 b Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circ...da e del Regolamento di Attuazione):diametro 60 cm cad	10,000	22,68	226,80					226,80
35	U 02 112 c Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art...forma di freccia:30x130 cm, iscrizioni su una riga cad	14,000	50,76	710,64					710,64
36	U 02 141 c Delineatori normali di margine (in osservanza del ...rada:bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II cad	337,000	9,15	3 083,55					3 083,55
37	U 02 151 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di ...il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero cad	70,000	46,62	3 263,40					3 263,40
38	U 02 042 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o necessari per il collegamento dei vari elementi. m	129,000	33,02	4 259,58					4 259,58
39	U 02 045 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o necessari per il collegamento dei vari elementi. m	40,000	143,05	5 722,00					5 722,00
40	U 02 001 a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanic...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) m³	285,000	2,36	672,60					672,60
41	U 02 002 a								

N°	Descrizione dei lavori Tariffa	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
		Quantita'	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantita'	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)	In meno(€)
42	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) R 06 089 m³	236,500	2,88	681,12					681,
43	Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a ...azione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore U 02 010 c m³	0,000	69,43	0,00					0,0
44	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera p...erro di armatura, con i seguenti dosaggi:250 kg/m³ U 02 017 m³	179,178	69,00	12 363,28					12 363,28
45	Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate pe...ntatto con il calcestruzzo:per opere di fondazione U 02 152 a m²	978,880	15,17	14 849,61					14 849,61
46	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, d...o e la fornitura del materialeper strisce da 12 cm U 02 009 a m	25500,000	0,39	9 945,00					9 945,00
47	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...i discarica autorizzata.per trasporti fino a 10 km E 07 008 b m³	2762,500	5,23	14 447,88					14 447,88
48	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pare...variabile in rapporto all'altezzapietrame calcareo E 07 008 a m³	189,950	22,93	4 355,55					4 355,55
	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pare...ariabile in rapporto all'altezzapietrame vulcanico m³	0,000	21,55	0,00					0,00
	Totale differenza di spesa (€)							583 261,27	555 004,91
	Totale importo lavori di progetto(€)			555 000,00					
	Totale importo lavori di perizia(€)					583 256,36			
	Totale differenza Perizia - Progetto (€)							28 256,36 (5,091%)	



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

LAVORI DI: *"Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. 33 DURAZZANO-SANT'AGATA DEI GOTI"*

IMPRESA: RILLO COSTRUZIONI s.r.l. , p.IVA 00872070628 con sede in via ex SS 372 Ponte (BN)

R.P.: *Ing. Angelo FUSCHINI*

PROGETTISTI: *Settore Infrastrutture – Provincia di Benevento*

UFFICIO D.L.: *Ing. Stefania Rispoli – geom. Roberto ROMANO*

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Franco Caruso

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli

Importo contrattuale: € 369.751,47 oltre I.V.A. al 20%

Importo aggiuntivo a base di perizia al netto del ribasso: € 19.631,22 oltre I.V.A. al 20%

ELABORATI:

- relazione di variante
- computo metrico estimativo di variante
- quadro comparativo di spesa
- nuovo quadro economico
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

LA DIREZIONE DEI LAVORI:

(Ing. Stefania RISPOLI) *Stefania Rispoli*
(geom. Roberto ROMANO) *Roberto Romano*

Il R.P. e Dirigente del S.I.
(ing. Angelo FUSCHINI) *Angelo Fuschini*

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A. SOMME PER LAVORI:	
importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 560.782,33
da cui dedotto il ribasso del 34,572%	€ 193.873,67
restano	€ 366.908,66
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.474,03
A. TOTALE LAVORI	€ 389.382,69
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.)	€ 77.876,54
oneri di progettazione	€ 11.665,13
spese generali ed imprevisti	€ 67.184,31
pubblicità	€ 1.744,56
autorità	€ 250,00
accantonamento 2%+IVA	€ 7.787,65
lavori in economia	€ 25.508,86
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 166.508,19
Totale importo generale	€ 555.890,88

LA DIREZIONE DEI LAVORI


(Ing. Stefania RISPOLI)

(Geom. Roberto ROMANO)



IL R.P. - DIRIGENTE S.I.

(Dr. Ing. Angelo Fuschini)





PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

LAVORI DI: "Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P. 33 DURAZZANO-SANT'AGATA DEI GOTI"
IMPRESA: RILLO COSTRUZIONI s.r.l. , p.IVA 00872070628 con sede in via ex SS 372 Ponte (BN)
R.P.: Ing. Angelo FUSCHINI
PROGETTISTI: Settore Infrastrutture – Provincia di Benevento
UFFICIO D.L.: Ing. Stefania Rispoli – geom. Roberto ROMANO

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Franco Caruso

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli



Importo contrattuale: € 369.751,47 oltre I.V.A. al 20%

Importo aggiuntivo a base di perizia al netto del ribasso: € 19.631,22 oltre I.V.A. al 20%

ELABORATI:

- relazione di variante
- computo metrico estimativo di variante
- quadro comparativo di spesa
- nuovo quadro economico
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

LA DIREZIONE DEI LAVORI:

(Ing. Stefania RISPOLI) 
(geom. Roberto ROMANO) 

Il R.P. e Dirigente del S.I.
(ing. Angelo FUSCHINI) 



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

**Fondi: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 3° Protocollo Aggiuntivo -
Accordo di Programma Quadro.**

OGGETTO : Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Durazzano-Sant' Agata dei Goti.

**PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA
SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

L'anno duemilasei il giorno _____ del mese di _____ in Benevento, alla Rocca dei Rettori , si sono riuniti i sottoscritti, ciascuno nella qualità:

- 1) , Ing. **Angelo FUSCHINI**, nato a Solopaca il 14/02/1943 ed ivi residente alla Via Palombi, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico Prov.le, domiciliato per la carica presso gli Uffici Prov.li- C. F. 92002770623;
- 2) Sig. **Gabriele RILLO** nato a Ponte il 24/09/1970 C.F. RLL GRL 70P24 G827T nella qualità di titolare dell'omonima impresa con sede in Ponte (BN), via ex SS. n° 372 cod. fisc. 00872070628;

PREMESSO che:

- 1) con Delibera di G.P. n°118 del 27.02.2006 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di **€ 700.000,00** (di cui € 535.834,00 lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 19.166,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 145.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione);
- 2) il progetto approvato prevedeva un intervento di sistemazione e adeguamento del tracciato stradale e quindi del piano viabile finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'arteria;
- 3) i lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica esperita presso l'Amm.ne Prov.le di Benevento in data 12.06.2006, 27.10.2006, all'Impresa **RILLO COSTRUZIONI S.R.L** con il

ribasso del 34,572%, per un importo di € 369.751,47 IVA esclusa (compresi oneri per la sicurezza);

- 4) con determinazione dirigenziale n. 1270/06 del 11/12/2006, fu preso atto della predetta aggiudicazione e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di **€ 369.751,47**;
- 5) con contratto Rep. n. 19 del 16/01/2007, registrato a Benevento il 06/02/2007 al n. 708, Mod. 1, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa **RILLO COSTRUZIONI S.R.L** per l'importo complessivo di € 369.751,47 (di cui € 350.585,47 per lavori al netto del ribasso del 34,572% ed € 19.166,00 per oneri di sicurezza);
- 6) i precitati lavori vennero consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 26/01/2007, come da verbale in pari data, per essere ultimati entro il 10.08.2007;
- 7) nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune varianti alle opere progettate, finalizzate esclusivamente al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità. Essenzialmente le varianti resesi necessarie ed indispensabili, riguardano:
 - a) pulizia di zanelle in cemento;
 - b) realizzazione di una griglia in ferro con profilati normali saldati;
 - c) decespugliamento delle scarpate invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti.

Come già previsto nel progetto principale, si procederà al risanamento del piano viabile, mediante pavimentazione con Binder dello spessore cm. 5 e tappetino dello spessore cm. 3.

- 8) per i suddetti lavori è stata redatta dalla Direzione dei lavori apposita perizia di variante;
- 9) i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;
- 10) detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata con _____ n° _____ del _____;
- 11) i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nel successivo elenco;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si addiviene all'odierna riunione per la stipula del presente Atto di Sottomissione.

Art.1

L'impresa **RILLO COSTRUZIONI S.R.L**, come sopra rappresentata, presa visione della Perizia di Variante per l'importo complessivo lordo di **€ 583.256,36** (di cui € 560.782,33 - per lavori soggetti a ribasso del 34,572% ed € 22.474,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),

redatta dalla Direzione dei lavori che fa parte del presente atto, dichiara e si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori in essa previsti agli stessi prezzi, condizioni e patti di cui al *Capitolato Speciale d'appalto* allegato al Contratto principale Rep. n. 19 del 16/01/2007 registrato a Benevento il 06/02/2007 al n. 708, Mod. 1.

Art.2

Per i differenti lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco nuovi prezzi di seguito riportato. Inoltre, la suddetta Impresa RILLO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in PONTE (BN), alla via ex SS. n° 372 (Partita IVA n° 00872070628); nella persona del signor RILLO GABRIELE, titolare/legale dichiara e si impegna di accettare i seguenti 3 nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99 e s.m.i con la Direzione dei lavori e riportati nel presente atto da assoggettare allo stesso ribasso offerto in sede di gara, pari al 34,572%.

Art.4

L'importo, al netto del ribasso del 34,572% offerto in sede di gara, del presente atto, ai fini fiscali, risulta pari a **€ 19.631,22 oltre IVA 20%** (euro diciannovemilaseicentotrentuno/22) come appresso specificato:

- Importo dei lavori ribassati del 34,572% ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a base di perizia variativi e suppletiva: € 389.382,69

- A dedurre importo lavori ribassati del 34,572% ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a base di contratto principale rep.n°19 del 16/01/2007: € 369.751,47
- Restano** **€ 19.631,22**

di cui € 16.323,19 per lavori ribassati del 34,572% ed € 3.308,03 per oneri non soggetti a ribasso

Art. 5

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a € (euro).

Art.6

Per effetto delle modifiche apportate, con particolare riguardo alla diversa tipologia dei lavori da eseguire, il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60 (in lettere SESSANTA) viene prorogato di giorni 60 (sessanta).

Art.7

Ai sensi dell'art. 136 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, vengono concordati i seguenti n°03 nuovi prezzi.

	CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	PREZZO
N.P.01	N.P.1	PULIZIA di cunette stradali comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc., nonché l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta eseguita a mano o con mezzo meccanico: Cunette rivestite di superficie mq/ml inferiore 0,20.	€ 0,51/ml
N.P.02	U.06.024.a	DECESPUGLIAMENTO di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.	€ 0.88/mq
N.P.03	E.09.006.e	PROFILATI normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: inferiate semplici.	€ 3.02/Kg.

Il presente Atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo le avvenute approvazioni.

L'Impresa

Rillo Costruzioni Srl

La Direzione dei Lavori:

(ing. Stefania RISPOLI)

(geom. Roberto ROMANO)

Il R.P. - Dirigente del S.I.:

(ing. Angelo FUSCHINI)