

J.E.G. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 22 NOV. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 746 del 16 NOV. 2007

OGGETTO : S.P. EX SS.212. - Lavori di sistemazione di tratti del piano viabile - FONDI D.P.C.M./2007. - Ditta: LA PIETRA SRL. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemilasette il giorno sedici del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dr. Pietro GIALONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 11863 del 5.10.2007 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la perizia di variante e suppletiva del progetto: lavori di sistemazione p.v. lungo la S.P. EX SS. 374, la cui relazione qui di seguito si riporta integralmente:

PREMESSO:

Che S.P. 374, limitatamente al tratto attraversante la provincia di Benevento in tenimento del Comune di Pannarano, è stato trasferito in gestione a questo Ente dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 21/2/2000 e le relative funzioni amministrative di gestione con D.L.vo n°986 del 30/03/1999 art. 39. L'effettivo trasferimento delle funzioni di gestione furono invece formalizzate in data 17/10/2001 a seguito di verbale di constatazione sottoscritto il 10/10/2001.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sopracitato tracciato di strada inizia e termina sul confine con la provincia di Avellino e si snoda, per una lunghezza complessiva di Km.3+200, esclusivamente in territorio del Comune di Pannarano. Tale arteria stradale, con caratteristiche di collegamento interprovinciale, è interessata da un'intenso e costante volume di traffico anche pesante per cui l'usura della pavimentazione risulta, nel tempo, accelerata. La mancanza, di adeguate risorse finanziarie, ha consentito fino ad oggi la sistemazione di un tratto di circa Km.1+800 del tracciato di competenza per cui, restano ancora da sistemare i due tratti terminali, del tracciato di competenza, della rispettiva lunghezza di metri lineari 800,00 e 600,00 e quindi per una complessiva lunghezza di circa 1+400 Km.

La sistemazione di tali tratti risulta necessaria ed urgente in quanto presentano una carreggiata stradale in più punti usurata od ammalorata in misura tale da poter ingenerare un predanio stato di percorribilità e sicurezza che, peraltro, risulta anche accentuata dalla labilità idrogeologica dei terreni attraversati.

CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO

La viabilità in argomento si sviluppa lungo un percorso planimetricamente alquanto tortuoso e altimetricamente in leggera ascesa.

Il tracciato stradale si snoda quasi sempre a mozza costa.

La larghezza media della piattaforma stradale esistente è di circa ml. 7.00 con banchine sul lato valle e cunette in terra in cls. o zanella con muretto sul lato monte nonché, di ponticelli di attraversamento per la

raccolta ed esitazione delle acque meteoriche nei sottostanti corsi d'acqua.

Come già evidenziato, la carenza di regolazione delle acque meteoriche, la labilità idrogeologica, in alcuni tratti dei terreni attraversati determina ammaloramenti e danni sia alla carreggiata che alle pertinenze con segni di deformazioni nonché, interrimento delle cunette o zanelle.

CONSIDERAZIONI:

Sulla scorta delle sopracitate considerazioni venne redatto il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dei due tratti del piano viabile esistente che presentavano le carenze sopracitate e finanziato con fondi D.P.C.M. annuità 2007.-

Con delibera della Giunta Provinciale n°224 dell'11/05/2007 venne approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 70.000,00;

- Con Determina Dirigenziale n°785 del 22/08/2007 venne approvata l'aggiudicazione dei relativi lavori In favore dell'impresa La Pietra-s.r.l. per l'importo di € 37.668,90 come risulta dal seguente quadro economico:

A)- Importo lavori(soggetto a ribasso)	57.252,85
a dedurre il ribasso del 34,423%	<u>19.708,15</u>
Restano	37.544,70
oneri per la sicurezza(nofl soggetto a ribasso)	
Sono	37.668,90
B)-Somme a disposizione A.P.:	
per IVA -20%	7.533,78
per oneri art.92 decreto 163/06 2,00%	1.147,54
Sono le somme a disposizione	<u>12.124,32</u>
TOTALE	49.793,22

Con verbale in data ventinove Agosto 2007 furono consegnati i lavori di che trattasi all'impresa aggiudicataria La Pietra s.r.l.;

Nel corso della esecuzione dei lavori si é riscontrata la necessità di dover integrare alcune categorie di lavori già previsti per confermare e risagomare ulteriori tratti- di piano viabile deformato -od avvallato al primario scopo di garantire la piena efficienza e funzionalità degli interventi previsti oltre che la sicurezza stradale, stante la possibilità di poter utilizzare l'importo di € 3.443,00 previsto tra le somme a disposizione del quadro economico della Determina di aggiudicazione n°785/06 del 22/08/2007 quale accantonamento I.V.A. compresa.

Per l'esecuzione dei sopracitati lavori aggiuntivi é necessario elaborare ed approvare pertanto apposita perizia di variante e suppletiva

INTERVENTI PREVISTI:

I lavori previsti con la presente perizia di variante e suppletiva consistono essenzialmente:

- -Pulizia di cunette e zanelle per l'intero percorso di competenza.
 - -Fresatura del piano viabile esistente;
 - -Ricarica di tratti di ossatura stradale avvallata o deformata con conglomerato bituminoso tipo binder;
- Pavimentazione del piano viabile, con conglomerato bituminoso tipo tappetino di cm. 3
-Segnaletica orizzontale

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

La spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori previsti con la presente perizia di variante e suppletiva ammonta a complessivi E 49.793,22 di cui: E 40.538,07 per lavori a base d'appalto e E 9.255,15 per somme a disposizione dell'A.P.,come risulta dal seguente quadro economico:

A)-Importo lordo perizia di variante e suppletiva	E 61.752,32
di cui:	
per lavori al netto del ribasso del 34,423% e compreso assorbimento somme a disposizione per accantonamento	E 40. 413,07
per Oneri di sicurezza	<u>E 124,20</u>
SONO	E 40.538,07
B)-Somme a Disposizione dell'A.P.:	
Per I.V.A. 20% su E 40.538,07	E 8.107,61
Per oneri art. 92 Legge n°163/06	<u>E 1.147,54</u>
Sono le somme a disposizione	<u>E 9.255,15</u>
Importo netto perizia di variante e suppletiva	<u>E 49.793,22";</u>

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Ferèppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

lì _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo RAIMAUDI

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia di variante e suppletiva del progetto: "EX SS.212. - Lavori di sistemazione di tratti del piano viabile - FONDI D.P.C.M./2007, per un importo complessivo di € 49.793,22 (di cui € 40.538,07 per lavori al netto del ribasso del 34,423%, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 124,20 ed € 9.255,15 per somme a disposizione), avente il seguente nuovo quadro economico:

A)-Importo lordo perizia di variante e suppletiva	E 61.752,32
di cui:	
per lavori al netto del ribasso del 34,423% e compreso assorbimento somme a disposizione	
per accantonamento	E 40.413,07
per Oneri di sicurezza	E 124,20
SONO	E 40.538,07
B)-Somme a Disposizione dell'A.P.:	
Per I.V.A. 20% su E 40.538,07	E 8.107,61
Per oneri art. 92 Legge n°163/06	E 1.147,54
Sono le somme a disposizione	E 9.255,15
Importo netto perizia di variante e suppletiva	E 49.793,22

- **di imputare** la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario, pari a € 3.443,00 al cap. 12423 progr. 1843/07;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

=
N. 888 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 22 NOV. 2007
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 NOV. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 10 DIC. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 DIC. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 10 DIC. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il		prot. n.	<u>Es 9368</u>
SETTORE	<u>81</u>	il	<u>888P2</u>	prot. n.	<u>11.12.07</u>
SETTORE	<u>FINANZA</u>	il	<u>20-11-07</u>	prot. n.	
SETTORE		il		prot. n.	
Revisori dei Conti		il		prot. n.	
Nucleo di Valutazione		il		prot. n.	

cop. capigruppo



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1526
10.12.07

Prot. n. 3368

Benevento, li 11 DIC. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 746 DEL 16.11.2007 AD OGGETTO: S.P. EX
SS.212 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO
VIABILE - FONDI D.P.C.M./2007 - DITTA: LA PIETRA S.R.L. -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,
esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia TARANTO

gpe



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1429
23-11-07

Prot. n. 8833.....

Benevento, li. 22 NOV 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
- AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 746 del 16.11.2007 ad oggetto: "S.P. EX SS. 212 – Lavori di sistemazione di tratti del p.v. – FONDI D.P.C.M./2007. – Ditta LA PIETRA Srl.- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa ~~Patrizia TARANTO~~ -

gpe

PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA'

Prot.N°

11863/E del

5 OTT. 2007

RAPPORTO

FONDI D.P.C.M. Anno 2007.

S.P ex SS.374 .

Richiesta approvazione perizia di variante e suppletiva. -

LAVORI di sistemazione del piano viabile lungo la S.P.

IMPRESA : LA PIETRA s.r.l.

ALLA GIUNTA PROV.LE SEDE

Per i provvedimenti relativi all'approvazione si trasmette, in allegato, la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto.

La presente perizia rientra nella spesa già impegnata con la Determina n°785 del 22/08/2007 di presa d'atto dell'aggiudicazione

IL TECNICO RESPONSABILE

(Geom. Biagio Pepiciello)

Biagio Pepiciello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1

(Ing. Francesco Caruso)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

DIRIGENTE S.I.

(Dr. Ing. Angelo Fuschini)





PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE SERVIZIO VIABILITA'

FONDI D.P.C.M. 22-12-2000 Annualità 2007

S.P. EX SS.374 (Summonte di Montevergine)

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ESISTENTE

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELENCO ALLEGATI

- RELAZIONE TECNICA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AGIUNTIVO

La Direzione Lavori

Ing. Francesco Caruso

Geom. Biagio Pepicciello

L'IMPRESA

(La Pietra s.r.l.)

27 SET. 2007

Benevento, _____



Responsabile del Procedimento
Dr. Ing. Angelo Fuschini



RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

OGGETTO : S.P. EX SS.374 (Summonte di Montervergine)

Lavori di sistemazione di tratti del piano viabile S.P.

PREMESSO:

Che S.P. 374, limitatamente al tratto attraversante la provincia di Benevento in tenimento del Comune di Pannarano, è stato trasferito in gestione a questo Ente dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 21/2/2000 e le relative funzioni amministrative di gestione con D.L.vo n°986 del 30/03/1999 art. 39.

L'effettivo trasferimento delle funzioni di gestione furono invece formalizzate in data 17/10/2001 a seguito di verbale di constatazione sottoscritto il 10/10/2001.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sopracitato tracciato di strada inizia e termina sul confine con la provincia di Avellino e si snoda, per una lunghezza complessiva di Km.3+200, esclusivamente in territorio del Comune di Pannarano.

Tale arteria stradale, con caratteristiche di collegamento interprovinciale, è interessata da un'intenso e costante volume di traffico anche pesante per cui l'usura della pavimentazione risulta, nel tempo, accelerata.

La mancanza, di adeguate risorse finanziarie, ha consentito fino ad oggi la sistemazione di un tratto di circa Km.1+800 del tracciato di competenza per cui, restano ancora da sistemare i due tratti terminali, del tracciato di competenza, della rispettiva lunghezza di metri lineari 800,00 e 600,00 e quindi per una complessiva lunghezza di circa 1+400 Km.

La sistemazione di tali tratti risulta necessaria ed urgente in quanto presentano una carreggiata stradale in più punti usurata od ammalorata in misura tale da poter ingenerare un precario stato di percorribilità e sicurezza che, peraltro, risulta anche accentuata dalla labilità idrogeologica dei terreni attraversati.

CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO

La viabilità in argomento si sviluppa lungo un percorso planimetricamente alquanto tortuoso e altimetricamente in leggera ascesa .-

- - Pavimentazione del piano viabile, con conglomerato bituminoso tipo tappetino di cm. 3 .-
- -Segnaletica orizzontale .-

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

La spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori previsti con la presente perizia di variante e suppletiva ammonta a complessivi € 49.793,22 di cui: € 40.538,07 per lavori a base d'appalto e € 9.255,15 per somme a disposizione dell'A.P., come risulta dal seguente quadro economico:


A)-Importo lordo perizia di variante e suppletiva		€ 61.752,32
di cui:		
per lavori al netto del ribasso del 34,423% e compreso assorbimento somme a disposizione per accantonamento	€ 40.413,07	
per Oneri di sicurezza	€ 124,20	
SONO		€ 40.538,07
B)-Somme a Disposizione dell'A.P.:		
Per I.V.A. 20% su € 40.538,07	€ 8.107,61	
Per oneri art. 92 Legge n°163/06	€ 1.147,54	
Sono le somme a disposizione		<u>€ 9.255,15</u>
Importo netto perizia di variante e suppletiva		<u>€ 49.793,22</u>

Fanno parte della presente perizia di variante e suppletiva, oltre la presente relazione tecnica, i seguenti elaborati:

- ❖ PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI ;
- ❖ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;
- ❖ SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AGGIUNTIVO.-

Benevento li _____

La Direzione Lavori
 Ing. Francesco Caruso
 Geom. Biagio Pepicciello



Il Responsabile del Procedimento
 (Dott. Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE SERVIZIO VIABILITA'

FONDI D.P.C.M. 22-12-2000 Annualità 2007

S.P. EX SS.374 (Summonte di Montevergine)

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ESISTENTE

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELENCO ALLEGATI

- RELAZIONE TECNICA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AGIUNTIVO

La Direzione Lavori

Ing. Francesco Causo

Geom. Biagio Pepiciello

L'IMPRESA

(La Pietra s.r.l.)

Benevento, 27 SET 2007



Responsabile del Procedimento
Dr. Ing. Angelo Fuschini

Computo Metrico Estimativo

S.P. ex SS.374 Perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione del piano viabile esistente

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
1	U 02 001 a	<p>Computo</p> <p>Scavo di sbancamento effettuato con mozzoli moccanic...ono vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)</p> <p>per pulizia di zanolle e cunette</p>		2520,00	1,00	0,40	1008,000			
					Sommano	m³	1008,000	€ 2,36	€ 2 378,88	
2	U 02 162 a	<p>Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerata...no al 3 cm, valutato al m² per ogni cm di spessore</p> <p>a)-per fresatura tratti ammalorati da sottoporrea risanamento: Direzione:da confine con S.Martino V.C. verso Pannarano</p>	2,000	100,00	7,50	5,00	3750,000			
				80,00	6,50	4,00	2080,000			
				110,00	7,00	5,00	3850,000			
				45,00	6,50	4,00	1170,000			
				65,00	7,00	5,00	2275,000			
				40,00	6,50	5,00	1300,000			
				43,00	6,50	3,00	838,500			
				60,00	6,00	5,00	1800,000			
				50,00	6,00	3,00	1800,000			
				30,00	7,00	3,00	630,000			
				50,00	8,00	3,00	1200,000			
				30,00	6,20	3,00	558,000			
		fascia in sinistra nei incrocio Tufara nei località Canale fascia in sin.		110,00	4,00	5,00	2200,000			
				50,00	4,00	5,00	1000,000			
				250,00	7,00	3,00	5250,000			
						Sommano	m² x cm	29701,500	€ 0,46	€ 13 662,69
3	U 02 009 a	<p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...i discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km</p> <p>per materiali provenienti dagli scavi e dalla fresatura voci n° 1 e n°2 (318.00+1008,00)</p>					1326,000			
					Sommano	m²	1326,000	€ 5,23	€ 6 934,98	
4	U 02 032	<p>Conglomerato bituminoso per strato di base costitu...e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:</p> <p>per risanamenti e ricarica tratti ammalorati direzione da S.Martino verso Pannarano</p>		110,00	4,00	6,00	2640,000			
				65,00	4,00	6,00	1560,000			
				40,00	3,50	6,00	840,000			
				60,00	3,00	6,00	1080,000			
				110,00	3,50	6,00	2310,000			
				50,00	4,00	6,00	1200,000			
						Sommano	m²/cm	9630,000	€ 1,00	€ 9 630,00
5	U 02 034	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappe...e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:</p>		1000,00	7,00	3,00	21000,000			
					Sommano	m²/cm	21000,000	€ 1,30	€ 27 300,00	
6	U 02 152 a	<p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, d...o e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm</p> <p>per striscia di mezzoria</p>		1450,00			1450,000			

A riportare € 59 908,55

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto	€ 59 906,55	
7	U 02 152 b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, d.l.c.o o la fornitura del materiale per striscio da 15 cm per striscio di margini	2,000	1450,00	Sommario	m	1450,000	€ 0,39	€ 565,50
		Computo			Sommario	m	2900,000	€ 0,49	€ 1 421,00
		Totale € 61 893,05							
								Totale	€ 61 893,05

Quadro economico S.P. ex SS.374 Perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione del piano viabile esistente

Importo lavori perizia di variante e supplet.	€ 61 752,32	
Importo al netto del ribasso del 34,423% compreso assorb. somme per accantonamento	€ 40 413,07	
Oneri di sicurezza	€ 124,20	
Importo netto perizia di variante e suppletiva		€ 40 538,07
Somme a disposizione:		
per I.V.A. 20.00%	€ 8 107,61	
Per oneri di prog.e direzione lavori	€ 1 147,54	
Sono le somme a disposizione		€ 9 255,15
Importo complessivo perizia di variante e suppletiva		€ 49 793,22

30/08/2007

L'Impresa

Il Direttore Lavori

Il Responsabile del Procedimento