



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE S.P. N° 54 DAL
km 0+000 AL km 2+600

Progetto di fattibilità tecnico economica

A L L E G A T I

Elenco dei prezzi unitari

STAZIONE APPALTANTE
Amm. Provinciale di Benevento

Il Progettista
geom. Fasulo Giuseppe

Il R.U.P.
arch. Angelo De Balsio

Il Dirigente
Angelo Carmine Giordano

Timbro e Firma



TAV

C.1

L' IMPRESA

Timbro e Firma

Provincia di Benevento

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione della strada provinciale S.P. 54 dal km 0+00 al km 2+600.

COMMITTENTE: Provincia di Benevento

Benevento, 30/10/2023

IL TECNICO
geom Fasulo Giuseppe

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello Movieri per disciplina traffico - Fase installazione semafori. Su 4 aree di lavoro, 2h. lav. montaggio e smontaggio euro (ventiquattro/39)		24,39
Nr. 2 CAM23_E01.0 15.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (cinque/19)	mc	5,19
Nr. 3 CAM23_MT.U .17.154	Segnaletica stradale Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm euro (zero/51)	ml	0,51
Nr. 4 CAM23_P01.0 60.080.A	Coppia di semafori Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese euro (centoquarantauno/30)	cad	141,30
Nr. 5 CAM23_P01.0 60.090.A	Impianto di preavviso di semaforo Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese euro (quarantanove/28)	cad	49,28
Nr. 6 CAM23_P01.0 60.100.A	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese euro (venti/39)	cad	20,39
Nr. 7 CAM23_P01.0 60.100.C	idem c.s. ...Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo euro (quattordici/16)	cad	14,16
Nr. 8 CAM23_P01.0 60.110.A	Delineatore flessibile in gomma bifacciale Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante euro (dodici/94)	cad	12,94
Nr. 9 CAM23_P01.0 60.110.B	idem c.s. ...di marcia Rimozione ed riposizionamento in opera euro (tre/87)	cad	3,87
Nr. 10 CAM23_P01.0 60.120.A	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti euro (zero/81)	cad/30gg	0,81
Nr. 11 CAM23_T01.0 10.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km euro (tredici/82)	mc	13,82
Nr. 12 CAM23_T01.0 10.010.B	idem c.s. ...q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 euro (cinque/63)	mc/ 5km	5,63
Nr. 13 CAM23_U05.0 10.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. euro (diciassette/96)	mc	17,96
Nr. 14 CAM23_U05.0 10.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. euro (uno/05)	mq/cm	1,05
Nr. 15 CAM23_U05.0 10.068.A	Pulizia di cunette Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. euro (uno/15)	mq	1,15
Nr. 16 CAM23_U05.0 20.010.C	Formazione di rilevato Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 euro (ventitre/77)	mc	23,77

